



Gmina Grabów ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Tel.63 2734 121,

[www.gminagrabow.pl](http://www.gminagrabow.pl)

e-mail [grabow@grabow.com.pl](mailto:grabow@grabow.com.pl)

WiIG.271.1/1.2023

Grabów, dn. 24.02.2023

## **PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w trybie art. 284 ust. 2 prawa zamówień publicznych)**

**Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęło do postępowania pn.:  
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła  
Podstawowa w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii – etap II**

Pytania:

**Prosimy o wyjaśnienie nw. Kwestii:**

1. W związku z odpowiedzią z dnia 21,02,2023 dotyczącą instalacji c.o. żłobka i załączonym rysunkiem Pracownia

architektoniczna Agata Peciak , grudzień 2021 : Przebudowa pomieszczeń dla celów Klubu dziecięcego

1.1. Zaprojektowana Instalacja co.o podłogowa pex włączana jest do obiegów ( pionów ) instalacji c.o istniejących obecnie i likwidowanych w II etapie modernizacji

1.2. Projekt przebudowy pomieszczeń dla celów Klubu dziecięcego obejmuje również pomieszczenia „ Żłobka „ oznaczone

w projekcie modernizacji instalacji c.o etapII , gdzie również instalacja co.o podłogowa pex włączana jest do obiegów

( pionów ) instalacji c.o istniejących obecnie i likwidowanych w II etapie modernizacji

1.3. W projekcie modernizacji etap II pokazane są grzejniki w pomieszczeniach „Żłobka: ale brak jest rozprawienia

instalacji c.o oraz średnic instalacji . Grzejniki są umieszczone na nie istniejących ściankach działowych

1.4 Wymiary grzejników w obu projektach się nie pokrywają

- wg jakiego projektu jest realizowana modernizacja instalacji c.o.

-

2. W związku dołączeniem projektu zamiennego technologicznego kotłowni proszę o potwierdzenie wg jakich średnic

poszczególnych obiegów instalacji c.o. będzie realizowana instalacja :

I tak np.

Obieg żłobek - dn 28 projekt etap II czy dn 22 – wg projektu zamiennego

Obieg hala mała - 28 projekt etap II czy dn 22 – wg projektu zamiennego

Obieg szkoła czI - 35 projekt etap II czy dn 42 – wg projektu zamiennego

Obieg Sali gimnastycznej -89 projekt etap II czy dn 76 – wg projektu zamiennego

Obieg szkoła czII - 42 projekt etap II czy dn 54 – wg projektu zamiennego

Obieg hala duża ( istniejące centrale ) czy dn 54 –wg projektu zamiennego

Odpowiedzi:

Ad 1

W związku z realizacją projektu przebudowy dla celów klubu dziecięcego w późniejszym okresie, instalację c.o. w II etapie w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby klubu dziecięcy należy wykonać w technologii jak dla pozostałej części obiektu, w miejscu przebiegu istniejącej instalacji. W wycenie należy uwzględnić wymianę grzejników na nowe w miejscach obecnie istniejących.

Ad 2

Średnice poszczególnych obiegów należy zastosować zgodnie z projektem etap II.

Należy doprowadzić 2 obiegi do rozdzielaczy zasilających obiegi hali sportowej i jej zaplecza. Należy dostosować istniejące centrale wentylacyjne do nowych parametrów instalacji.

Wójt Gminy Grabów

Janusz Jagodziński