

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

Barczewo, dnia 20 października 2020 r.

BI.271.17.2020

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA NR 1.3 DO TREŚCI SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowę sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

Odpowiedzi, na poszczególne pakiety pytań przesyłane przez Wykonawców, w treści oznaczono kolorem czerwonym.

Zamawiający w niniejszym piśmie stosuje następujące nazewnictwo poszczególnych dokumentacji technicznych:

- projekt budowlany „Rozbudowy szkoły podstawowej w Łęgajnach” zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/97/2018 z dnia 21.08.2018 r. – nazywany będzie **projektem pierwotnym**.
- projekt przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Rozbudowy szkoły podstawowej w Łęgajnach” zatwierdzony zaświadczeniem znak BI-II.6743.4.132.2018.RB2 z dnia 15.10.2018 – nazywany będzie **projektem pierwotnym na zgłoszenie**.
- Projekt zamienny „Rozbudowy szkoły z podziałem na etapy I – budowa sali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą, etap II- budowa pomieszczeń dydaktycznych” zatwierdzonych decyzją znak BI-II.6740.4.52.2020.IP4 z dnia 09.03.2020 – nazywany będzie **projektem zamiennym**.

**I pakiet pytań:**

1. W przedmiarze brak windy osobowej- czy należy do przedmiotu zamówienia?

Zgodnie z **projektem zamiennym**, winda nie jest projektowana.

2. W przedmiarze ujęto schodołaz- czy należy do przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie specyfikacji.

Zamiast windy planowane jest wyposażenie w schodołaz. Uzupełniająca specyfikacja w załączeniu.

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

3. W przedmiarze brak ścian sali gimnastycznej gr 38 cm – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

W przedmiarze występuje pozycja odnosząca się do ścian sali gimnastycznej: w dziale 2 poz. 11 są ściany o gr 10cm, a w poz. 13 krotkość 28, co łącznie daje gr 38cm.

4. Dział „Elewacje” - obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - 437,798 m<sup>2</sup> - czego dotyczy - brak w dokumentacji.

W projekcie zamiennym wskazano płyty warstwowe, jako obudowa ścian Sali gimnastycznej powyżej poziomu + 2,50.

5. Jakim materiałem należy ocieplić budynek? W dokumentacji wełna gr. 15cm, a w przedmiarze styropian 15cm.

W przedmiarze w dziale 5 poz 52 i 53 rozdzielone są zakresy w zależności od rodzaju izolacji termicznej na wełnę i styropian. Szczegółowa lokalizacja izolacji z wełny mineralnej wynika z konieczności zachowania warunków ochrony pożarowej i na rysunkach rzutów kondygnacji jednoznacznie wskazano zakres ocieplenia z wełny mineralnej.

6. W przedmiarze dział „Elementy zewnętrzne” - ujęto zewnętrzne schody żelbetowe - czy należą do przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Elementy do wykonania zgodnie z dokumentacją w ramach etapu I. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

7. W przedmiarze dział „Konstrukcje nadziemne” - ujęto strop typu Filigran (56,828 m<sup>2</sup>) - brak w dokumentacji - czy należy do przedmiotu zamówienia? Należy do przedmiotu zamówienia, do wykonania w osiach 5-13.1/B-C. Określona została grubość stropu i obciążenia, co pozwala na przygotowanie w wytwórni prefabrykatów.

8. Czy wzmocnienie stropów w istniejącym budynku szkoły wg opisu technicznego architektury jest objęte przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów dotyczących ww. opracowania.

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

Wzmocnienie stropów nie jest przedmiotem zamówienia. W uzgodnieniach z rzeczoznawcą ppoż., łącznik został uznany za miejsce strefy ewakuacji, stąd istniejący budynek szkoły w zakresie ochrony użytkowników i nie jest powiązany z projektowaną częścią.

9. Czy rozbiórka istniejącego budynku kuchni-stołówki wg projektu konstrukcyjnego jest objęta przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów dotyczących ww. opracowania.

Istniejący budynek pozostaje, zgodnie z zamiennym zagospodarowaniem terenu, na którym wskazano: "Istniejący budynek gospodarczy - bez zmian".

10. Czy roboty drogowe wg projektu branży drogowej objęte są przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów dotyczących ww. opracowania.

Przedmiar zagospodarowania terenu, w tym prac drogowych, w załączeniu.

11. Dotyczy stolarki: czy konieczne są 3 uszczelki w profilach?

Należy zapewnić właściwy współczynnik U, zgodny z (bez określania ilości uszczelki) załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) - należy przyjąć współczynnik obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

12. Dotyczy stolarki: Izolacyjność akustyczna - co to znaczy 39-48 dB?

Zgodnie z **projektem pierwotnym**. Nie mniej jednak, wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej  $R'_{A,2}$  powinien spełniać PN-EN ISO 717-1.

13. W związku z koniecznością dokonania dogłębnej analizy dokumentacji technicznej oraz sporządzenia przedmiarów odzwierciedlających rzeczywisty zakres robót, a to wiąże się z dużym nakładem pracy i czasu prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 26.10.2020r.

W dniu 12.10.2020 r. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ i przesunął termin składania ofert na dzień: **29.10.2020 r. do godz. 10:00** oraz termin otwarcia ofert na 29.10.2020 r. godz. 10:15.

## II pakiet pytań

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

1. Prosimy o potwierdzenie, że teren budowy pod planowaną budowę jest wolny od zabudowań, a tym samym zakres prac nie obejmuje żadnego rodzaju wyburzeń i rozbiórek budynków.

Nie ma rozbiórki budynku gospodarczego. Natomiast są niezbędne rozbiórki nawierzchni, ogrodzenia.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowym wynagrodzeniem, a termin ulegnie stosownemu przedłużeniu - ale tylko w przypadku na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

6. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Przekazana wykonawcom dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający nie zakłada ujawnienia błędów w tej dokumentacji. Jeśli Wykonawca zauważył ewentualne błędy lub braki powinien je zgłosić obecnie, w trakcie trwania postępowania - zgodnie z przepisami i zapisami siwz. Zamawiający informuje ponadto, że ewentualne zamówienia wynikające z zaistniałych okoliczności będą możliwe (po spełnieniu przesłanek Pzp oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy).

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz w załączonych do SIWZ dokumentach. Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację, oraz przekazał wszelkie niezbędne informacje, które w jego przekonaniu umożliwiają należyte wykonanie zamówienia.

Odpowiedź w przedmiocie ewentualnej konieczności realizacji zamówienia dodatkowego zawiera odpowiedź na pytania 5, 6, 7, 8.

Zamawiający przypomina równocześnie, iż kwestia i warunki dopuszczalności wydłużenia terminu zamówienia podstawowego, w związku z realizacją zamówienia dodatkowego oraz dopuszczalność i warunki ewentualnej zmiany rozwiązań technicznych, zostały przewidziane i uregulowane w SIWZ i wzorze umowy.

10. Z uwagi na konieczność zweryfikowania przedmiarów prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG.

Zamawiający nie posiada dokumentacji w formacie DWG.

11. Prosimy o załączenie załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, to dokumenty opisane w pkt. 3.2 SIWZ i zostały udostępnione wraz z SIWZ.

Zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym „Rozbudowy szkoły podstawowej w Łęgajnach” zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/97/2018 z dnia 21.08.2018 r., projekcie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Rozbudowy szkoły podstawowej w Łęgajnach” zatwierdzonych zaświadczeniem znak BI-II.6743.4.132.2018.RB2 z dnia 15.10.2018 oraz projekcie zamiennym „Rozbudowy szkoły z podziałem na etapy I - budowa sali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą, etap II- budowa pomieszczeń dydaktycznych” zatwierdzonych decyzją znak BI-II.6740.4.52.2020.IP4 z dnia 09.03.2020, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR), specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę

12. Czy występują drzewa kolidujące z inwestycją , czy należy ich wycinkę uwzględnić w ofercie, oraz czy Zamawiający ewentualnie posiada decyzję na wycinkę?

Nie ma drzew do wycinki. Do usunięcia są krzewy, niewymagające uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę.

13. Prosimy o wskazaniu na projektach podziału na etapy I i II. Czy w zakresie przetargu należy wycenić tylko Etap I ?

Wycena obejmować ma I etap. W zamiennym projekcie zagospodarowania wskazano miejsce rozdzielenia inwestycji. W części graficznej **projektu zamiennego** wystarczająco wskazano zakresy poszczególnych etapów. Etapowanie zostało również opisane w zamiennym opisie technicznym w pkt 12.2.

14. Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku udziału, jeśli wykonawca wykaże , że w ostatnich 7 latach przed upływem składania ofert, należycie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto (każda robota) polegająca na budowie i/lub przebudowie

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

obiektu budowlanego kategorii IX lub XV według załącznika do ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333)?

Zamawiający wyraża zgodę, na zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w ww. zakresie. W związku z powyższym, Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

15. W jaki sposób mają się otwierać okna Sali gimnastycznej montowane 2,5 m od posadzki?

Zaprojektowano naświetla, bez otwierania

16. Prosimy o określenie rodzajów i parametrów posadzki sportowej.

Posadzka sportowa została opisana w opisie technicznym projektu zamiennego w poz. 15.1

17. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 26.10.2020r.

W dniu 12.10.2020 r. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ i przesunął termin składania ofert na dzień: **29.10.2020 r. do godz. 10:00** oraz termin otwarcia ofert na 29.10.2020 r. godz. 10:15.

### III pakiet pytań

1. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki zgodnego z projektem zamiennym. Ilości stolarki się różnią, na rzutach występują drzwi D7 i D8 oraz okna O2A których nie ma w zestawieniu podstawowym. Co się wiąże z brakiem szczegółowych opisów dla tejże stolarki.

Zestawienie stolarki w załączeniu.

2. Prosimy o udzielenie informacji, jaką należy zastosować grubość styropapy. Opisy zawarte w dokumentacji i przekrojach są różne.

Styropapa 20cm; uzyskanie warstw spadkowych ze styropianu o zmiennej grubości 5-28cm. Stąd w opisie minimalna grubość podana jako 25cm.

3. Z jakiego materiału i o jakich parametrach należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych?



**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

Podobnie jak wyżej część docieplenia z wełny mineralnej, część ze styropianu. Parametry izolacji termicznej odpowiednio do uzyskania współczynników przenikania ciepła wymaganych w warunkach technicznych.

4. Brak w przedmiarach wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Prosimy o uzupełnienie.

Jak w pkt. 10 w I pakiecie pytań i odpowiedzi- przedmiar w załączeniu.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy sufity podwieszane z płyt z wełny skalnej o wym. 600\*600\*20mm wchodzi w zakres zamówienia. W opisie technicznym zamiennym brak informacji.

Ilość sufitów wskazana w przedmiarze, dział 8 poz. 110; sufity do wykonania w części socjalnej, komunikacji i łączniku. Zamawiający, dodatkowo udostępnia przedmiar do projektu pierwotnego (przedmiar jest tylko elementem pomocniczym).

#### IV pakiet pytań

1. Czy w kotłowni ma być zamontowana stacja bezobsługowego napełniania zładu czy wystarczy zawór uzupełniania zładu.

Wystarczy zawór automatycznego napełniania zładu.

2. Prosimy o załączenie schematu technologii kotłowni do projektu zamiennego. Chyba że kotłownię mamy wykonać zgodnie z projektem podstawowym (2 centrale wentylacyjne i wymiennik płytowy – glikol 21kW)

Schemat technologii wg projektu pierwotnego.

3. Czy przyłączy kanalizacyjne w jezdni wykonać wykopem otwartym czy przeciskiem.

W warunkach nie jest określone, wykonanie dowolną metodą.

4. Czy na kanalizacji deszczowej – odprowadzenia z rur spustowych RS1 i RS2 zostawić trójniki czy postawić studzienki systemowe.

Odprowadzenie z rur spustowych RS1 i RS2 - połączyć trójnikami.

5. Czy przyłączy wodociągowe jest w zakresie inwestycji. Jeżeli nie proszę wskazać miejsce włączenia do instalacji wodociągowej szkoły

Do wykonania według projektu pierwotnego na zgłoszenie.

6. Kanalizacja sanitarna – odpływ chyba jest w przeciwną stronę

Odpływ w kierunku zgodnie z projektem pierwotnym na zgłoszenie.

7. Czy w pomieszczeniu kotłowni ma być kratka i studzienka schładzająca (projekt podstawowy) czy tylko kratka (projekt zamienny)

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

Wystarczy studnia schładzająca, przykryta płytą ażurową.

8. Czy wycenić podejścia kanalizacyjne (podposadzkowe) przejścia przez ścianę do projektowanego 2 etapu inwestycji.

Instalacja podposadzkowa powinna zostać wyprowadzona w sposób umożliwiający najmniej inwazyjne podłączenia w II etapie.

**V pakiet pytań**

1. Czy Wykonawca ma ująć w wycenie wykonanie zagospodarowania terenu tj. dróg, chodników itp. W przypadku konieczności ich wykonania proszę o zamieszczenie wyraźnego projektu zagospodarowania terenu. Zamieszczony projekt nie pozwala na wycenę.

Zamawiający udostępnia projekt zagospodarowania terenu w załączeniu.

2. Proszę o potwierdzenie, iż postępowanie dotyczy zakresu budowy hali wraz z częścią socjalną w osiach B-E-1-16.1

Zamawiający potwierdza, że postępowanie dotyczy zakresu budowy hali wraz z częścią socjalną w osiach B-E-1-16.1

3. Proszę o podanie parametrów płyt warstwowych ściennych na Sali sportowej oraz sposób ich montażu.

Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 15 cm, w układzie poziomym, z widocznym mocowaniem, mocowana do słupów żelbetowych.

4. Proszę o wyjaśnienie z czego mają być wykonane ściany konstrukcyjne z uwagi na rozbieżności w dokumentacji.

Zgodnie z projektem zamiennym, opis w poz. 5.0.

5. Proszę o potwierdzenie rezygnacji z windy.

Zgodnie z projektem zamiennym, winda nie jest projektowana.

6. Proszę o podanie parametrów płyty warstwowej dachu tymczasowego.

Płyta dachowa, rdzeń z pianki poliuretanowej o gr 12cm, współczynnik przenikania ciepła min 0,18 W/m<sup>2</sup>K.

7. Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego oraz sieci zewnętrznych.

Wg projektu pierwotnego.

8. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wyceniać robót sanitarnych zawartych w etapie II ( rys. nr 1 rzut fundamentów – I Etap projektu zamiennego osie A-B)

Zakres w osiach A-B jest przewidziany jako II etap realizacji.

9. Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca ma wycenić tylko dwa kotły gazowe.

W projekcie są dwa kotły.

**„Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łęgajnach”**

10. Proszę o potwierdzenie, iż po stronie Wykonawcy nie będą do wykonania żadne rozbiórki

Nie ma rozbiórki budynku gospodarczego. Natomiast są niezbędne rozbiórki nawierzchni, ogrodzenia.

**VI pakiet pytań**

1. Przedmiar robót "etap 1 faza 1" poz 50 : "Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych montowaną metodą tradycyjną". Prosimy o udzielenie informacji czego dotyczy ta obudowa.

Obudowa ścian Sali powyżej poziomu +2,5m

**VII pakiet pytań**

1. Aby zabezpieczyć siatkami wszystkie wymienione w opisie ściany i okna to siatki trzeba dużo więcej - ok 755 m<sup>2</sup> Prosimy o wyjaśnienie.

Obwód Sali 74,4m x 7,8m = 580m<sup>2</sup>

Zabezpieczenie od góry 24,1x13,1=315,7m<sup>2</sup>

Razem: 895,6m<sup>2</sup>

2. W opisie technicznym na str. 22 w pkt. A 2.10.5. jest zapis o siatce przesuwanej elektrycznie po stronie trybun. Czy Zamawiający potwierdza, że należy w ofercie uwzględnić siatkę przesuwaną elektrycznie? Napęd elektryczny przy tej siatce to dodatkowy koszt.

Nie ma konieczności montażu siatki elektrycznie przesuwanej.

3. W opisie technicznym na str. 22 w pkt. A 2.10.5. jest zapis o siatce przesuwanej elektrycznie po stronie trybun. Projekt nie przewiduje trybun. Prosimy o wyjaśnienie.

W czasie zawodów pom 1.16 będzie miejscem jako trybuny stojące. Podobnie j.w. bez konieczności montażu siatki elektrycznie przesuwanej.

**VIII pakiet pytań**

1. Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych dla balustrady widowni oraz zadasz systemowych.

Zgodnie z projektem pierwotnym.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

STARSZY INSPEKTOR  
*Aleksandra Hód*  
KIEROWNIK  
Wydziału Budownictwa i Inwestycji  
*Iwona Nobert-Ćwiek*