

Toaleta dla osób niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi HPL - współczynnik do R=0,5, M=0 0.8*2.0*3	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych HPL Współczynnik do R=2 (2.3*2+2.5)*2.2	m ² m ²	 15.620	 15.620
				RAZEM	15.620
3	KSNR 8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KSNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
6	KSNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
7	TZKNBK XVIII II A-114	Montaż umywalek fajansowych z syfonem dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	TZKNBK XVIII I A-128	Montaż baterii umywalkowych stojących dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja własna	Dostosowanie podejścia odpływowego do montażu miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podejść po zdemontowanych miskach 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	TZKNBK XVIII II A-121	Montaż misek ustępowych fajansowych stojących typu kompakt dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNPnRPDE 48-106g	Montaż uchwytów uchylnych dla osób niepełnosprawnych przy toalecie - podłoże ceglane 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 19-01 0925-03	Uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych 10x10 cm o pow. 1,0 do 5,0 m2 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja własna	Szpachlowanie otworów po zdemontowanych ściankach i urządzeniach oraz scalenie kolorystyczne 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 19-01 1303-03	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnym farbami mineralnymi powierzchni wewnętrznych ścian gładkich (2.3+4.35)*1.5*2	m ² m ²	 19.950	 19.950
				RAZEM	19.950