

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej nr 6 w Leśnictwie Łapsze Niżne					
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		1160*0,5*2	m ²	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
2	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		1160	m	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
3	KNR 2-31 0107-02 z.o. 2.12. 9901- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ³		
		500*1*2*0,11	m ³	110,000	
				RAZEM	110,000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1160*4	m ²	4 640,000	
				RAZEM	4 640,000
5	KNR 2-31 0704-01	Wodospusty winylowe w nawierzchni na ławie betonowej 30*40 cm z betonu	m		
		B20	m	36,000	
		6*6			
				RAZEM	36,000
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		1160*3,5	m ²	4 060,000	
				RAZEM	4 060,000