
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W PŁOMYKOWIE
ADRES INWESTYCJI : PŁOMYKOWO, 66-431 SANTOK
INWESTOR : GMINA SANTOK
ADRES INWESTORA : UL. GORZOWSKA 59, 66-431 SANTOK
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : piątek, 7 maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 7 maj 2021

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Nr spec. techn.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ST 01.01	Rozbiórki, demontaże				
1 d.1	ST 01.01	Demontaż elementów instalacji sanitarnych - zakres zgodny z projektem	kpl.	1,000		
		Razem: Rozbiórki, demontaże				
2	ST 02.01	Instalacja z.w. i c.w.u				
2 d.2	ST 02.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25,000		
3 d.2	ST 02.01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	20,000		
4 d.2	ST 02.01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,000		
5 d.2	ST 02.01	Zawory na podejściach pod odbiorniki	szt.	20,000		
6 d.2	ST 02.01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	25,000		
7 d.2	ST 02.01	Podumywalkowy podgrzewacz wody 5 l o mocy 1,5 kW	kpl.	2,000		
8 d.2	ST 02.01	Nadumywalkowy podgrzewacz wody 5 l o mocy 1,5 kW	kpl.	1,000		
9 d.2	ST 02.01	Nadumywalkowy podgrzewacz wody 80 l o mocy 2,5 kW	kpl.	1,000		
10 d.2	ST 02.01	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
11 d.2	ST 02.01	Bateria umywalkowa z uchwytem metalowym niklowanym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych; przy podejściach do baterii zawór z filtrem	szt.	1,000		
12 d.2	ST 02.01	Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejściach do baterii zawory z filtrem	szt.	2,000		
13 d.2	ST 02.01	Bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką, jednouchwytową stojącą o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejściach do baterii zawory z filtrem	szt.	1,000		
14 d.2	ST 02.01	Izolacja rurociągów	m	25,000		
15 d.2	ST 02.01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	14,000		
16 d.2	ST 02.01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	14,000		
17 d.2	ST 02.01	Przebicie otworów w ścianach	szt.	2,000		
		Razem: Instalacja z.w. i c.w.u				
3	ST 02.01	Instalacja kanalizacji sanitarnej				
18 d.3	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	11,000		
19 d.3	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	6,000		
20 d.3	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8,000		
21 d.3	ST 02.01	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	1,000		
22 d.3	ST 02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3,000		
23 d.3	ST 02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6,000		
24 d.3	ST 02.01	Zawór napowietrzający	szt.	1,000		
25 d.3	ST 02.01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.	3,000		
26 d.3	ST 02.01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Nr spec. techn.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.3	ST 02.01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	2,000		
28 d.3	ST 02.01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.	3,000		
29 d.3	ST 02.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
30 d.3	ST 02.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2,000		
31 d.3	ST 02.01	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	2,000		
32 d.3	ST 02.01	Wpusty ściekowe	szt.	1,000		
33 d.3	ST 02.01	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	1,000		
34 d.3	ST 02.01	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem	szt.	1,000		
35 d.3	ST 02.01	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1,000		
36 d.3	ST 02.01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8,000		
37 d.3	ST 02.01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	8,000		
38 d.3	ST 02.01	Przebicie otworów w ścianach	szt.	2,000		
		Razem: Instalacja kanalizacji sanitarnej				
4	ST 02.01	Instalacja ogrzewania				
39 d.4	ST 02.01	Grzejnik elektryczny 200 W	szt.	1,000		
40 d.4	ST 02.01	Grzejnik elektryczny 500 W	szt.	2,000		
		Razem: Instalacja ogrzewania				
5	ST 02.01	Instalacja wentylacji				
41 d.5	ST 02.01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne	m ²	3,000		
42 d.5	ST 02.01	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych	szt.	4,000		
43 d.5	ST 02.01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe	m ²	7,615		
44 d.5	ST 02.01	Anemostaty kołowe	szt.	6,000		
45 d.5	ST 02.01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych	szt.	2,000		
46 d.5	ST 02.01	Dachowy kominek wentylacyjny	szt.	2,000		
47 d.5	ST 02.01	Wywietrzak dachowy	szt.	1,000		
48 d.5	ST 02.01	Wentylator hybrydowy dachowy D200 z płynną regulacją obrotów wraz ze sterowaniem	szt.	3,000		
49 d.5	ST 02.01	Wentylator wywiewny kanałowy D150 z płynną regulacją obrotów wraz ze sterowaniem	szt.	1,000		
50 d.5	ST 02.01	Przebicie otworów w ścianach	szt.	4,000		
51 d.5	ST 02.01	Przebicie otworów w stropie	szt.	2,000		
		Razem: Instalacja wentylacji				
6	ST 02.01	Instalacja klimatyzacji				
52 d.6	ST 02.01	Wewnętrzna jednostka 1,7 kW chłodu / 1,9 kW grzania wraz ze sterownikami i okablowaniem	kpl.	2,000		
53 d.6	ST 02.01	Wewnętrzna jednostka 3,5 kW chłodu / 4,0 kW grzania wraz ze sterownikami i okablowaniem	kpl.	3,000		
54 d.6	ST 02.01	Wewnętrzna jednostka 2,7 kW chłodu / 3,2 kW grzania wraz ze sterownikami i okablowaniem	kpl.	1,000		
55 d.6	ST 02.01	Zewnętrzna jednostka 16,7 kW chłodu / 19,0 kW grzania	kpl.	1,000		
56 d.6	ST 02.01	Instalacja obiegu czynnika chłodzącego z rur miedzianych w izolacji	m	60,000		
57 d.6	ST 02.01	Trójniki w instalacjach obiegu czynnika chłodzącego	szt.	5,000		
58 d.6	ST 02.01	Instalacja odprowadzenia skroplin	m	24,000		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Nr spec. techn.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
59 d.6	ST 02.01	Przebicie otworów w ścianach	szt.	4,000		
		Razem: Instalacja klimatyzacji				
		Razem:				