

1
Cyprysyk nutkajski "Pendula" *Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'*
opis: pokrój luźny, stożkowaty, swobodnie zwisające gałęzie, maksymalny wzrost do 3 - 4 m,
wymagania: stanowisko słoneczne, gleba kwaśna lub normalna, wilgotność normalna
mrozoodporność: bardzo duża



2 JAŁOWIEC ŁUSKOWY "BLUE CARPET"
Juniperus squamete 'Blue carpet'



3 Świerk serbski "Karel" *Picea omorika 'Karel'*
opis: pokrój kulisty, zwarty, stożkowaty, maksymalny wzrost do 1m,
wymagania: stanowisko słoneczne, słabe wymagania glebowe, wilgotność normalna
mrozoodporność: bardzo duża



4 Jałowiec pośredni "Gold Star" *Juniperus x pfitzeriana*
opis: pokrój rozłożysty, gęsty o barwie złocisto - żółtej, dorasta do 1m wys.i 2,5m szer.
wymagania: stanowisko słoneczne, słabe wymagania glebowe, wilgotność niewielka
mrozoodporność: bardzo duża


5 Jałowiec wirgijski "Grey Owl" *Juniperus virginiana 'grey owl'*
opis: pokrój rozłożysty, gęsty o barwie niebieskawy - szarej, dorasta do 1,5m wys. i 5m szer.
wymagania: stanowisko słoneczne, słabe wymagania glebowe, wilgotność niewielka
mrozoodporność: bardzo duża



6 Peczernica kalinolistna "Diabolo" *Physocarpus opulifolius*
opis: krzew do 2m wysokości - strzyc do wysokości 1 m
wymagania: stanowisko półcieniste, niewielkie wymagania glebowe, okazjonalnie podlewać
mrozoodporność: duża



7 Żywotnik zachodni "Brabant" *Thuja occidentalis*
opis: wzrost szybki, do 40cm rocznie, dobrze znosi przycinanie, pokrój kolumnowy
wymagania: stanowisko słoneczne lub zacienione, niewielkie wymagania glebowe, wilgotność normalna
mrozoodporność: bardzo duża




NAZWA		SZT.
CYPRYSIK NUTKAJSKI "PENDULA"	<i>chamaecyparis nootkatensis</i>	1
JAŁOWIEC ŁUSKOWY "BLUE CARPET"	<i>juniperus squamate</i>	3
ŚWIERK SERBSKI "KAREL"	<i>picea omorika</i>	2
JAŁOWIEC POŚREDNI "GOLD STAR"	<i>juniperus x pfitzeriana</i>	2
JAŁOWIEC WIRGIJSKI "GRAY OWL"	<i>juniperus virginiana</i>	3
PĘCHERZNICA KALINOLISTNA "DIABOŁO"	<i>physocarpus opulifolius</i>	8
ŻYWOTNIK ZACHODNI "BRABANT"	<i>thuja occidentalis</i>	8

Przykładowe ławki i kosz na śmieci



ławka parkowa



kosz na śmieci

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSORCJUM FIRM: Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Makaś, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra AM+Biuro projektów architekt Anna Michno ul. Browarowa 1 58-400 Kamienna Góra	Przedmiot inwestycji	Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce		
	Inwestor	Gmina Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka		
	Adres inwestycji	Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka Dz. nr 708, 709, 701dr, 711		
	Branża	ARCHITEKTURA	Podpis	RYS. nr 2Z
	Projektant:	mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00DUW		
	Asystent projektanta:	mgr inż. Urszula Różewicz		SKALA 1:500
Nazwa rysunku		PLANSZA ZIELENI		DATA Kwiecień 2010