

Przedmiar robót

Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smotryszowie gm.Kodrąb
Roboty remontowe sanitariatów pom.05,06,07

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Smotryszów gm.Kodrąb

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Sanitariaty roboty remontowe budowlane

Kod CPV:

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szł	3,00
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212021-1015-01-020	Ościeżnice drzwiowe krotność= 1,00	szł	3,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 100x205cm-2szł krotność= 1,00	m2	4,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211015-06-050	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, fabrycznie wykończone wewnętrzne 80x205cm krotność= 1,00	m2	1,70
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywem naturalnego gr 5cm krotność= 1,00	m3	0,18
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z 2x folii -membrana p.wodnej pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	13,45
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-050-050	Izolacje poziome z płyt styropian posadzkowy układane na sucho jednowarstwowe gr 8cm krotność= 1,00	m2	13,45
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-020-050	Samopoziom. podkład podłog. Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrych na warstwie oddziel. gr. 30mm z folii PE krotność= 1,00	m2	13,45

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 21207-050-050	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200. Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno-I dwiwarstwowym. Dopłata za 2x 10 mm grub. jastrychu krotność= 2,00	m2	13,45
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 2,00	m2	13,45
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek posadzkowych antypoślizgowych układanych na klej metodą zwykłą-analogia krotność= 1,00	m2	13,45
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach -ściany i sufit krotność= 1,00	m2	29,48
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	m2	29,48
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0212009-02-050	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku krotność= 1,00	m2	29,48
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	29,48
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, krotność= 1,00	m2	29,48
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m2	53,44
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	53,44
18	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1210829-03-050	Licowanie ścian płytkami - na klej krotność= 1,00	m2	53,44
19	wg nakładów rzeczowych AW-090	Montaż uchwyty dla nps-2szt umiwalka ,2 szt- wc,,2szt krotność= 1,00	kpl	1,00

2. Roboty instalacji wod kan

Kod CPV:

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130228-03-040	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków krotność= 1,00	m	8,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	3,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020204-03-020	Podejścia odpływowe z rur pcv o średnicy 100 mm uszczelnione uszczelką gumową -k.ind. krotność= 1,00	szt	1,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130130-01-040	Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm krotność= 1,00	m	15,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	szt	2,00
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	szt	2,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020121-04-020	Bateria umywalkowa chromowana krotność= 1,00	szt	2,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020121-04-020	Zawór wc krotność= 1,00	szt	2,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020224-01-020	Miska ustępowa wc compact krotność= 1,00	szt	2,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020224-03-020	Deska sedesowa krotność= 1,00	szt	2,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020219-02-090	Umywalka fajansowa krotność= 1,00	kpl	2,00

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych k.ind-020	Remont instalacji -wycięcia i demontaże starych rur krotność= 1,00	szt	1,00
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 40212-030-020	Kratki wywiewne o średnicy 125 mm -k.ind krotność= 1,00	szt	2,00

3. Roboty instalacji elektrycznej -oświetlenie i gniazda

Kod CPV:

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych k.ind-020	Wymiana oświetlenia- opraw ,demontaż i montaż nowej instalacji krotność= 1,00	szt	3,00
34	wg nakładów rzeczowych k.ind-020	Montaż przełączników, opraw oświetleniowych i gniazdek wraz z instalacją krotność= 1,00	szt	8,00
35	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050401-03-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10 kg k.ind grzejnik elektryczny 3szt(2+1) krotność= 1,00	szt	3,00
36	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050403-01-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża betonowego.Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg wraz z wydzieloną instalacją grzejnikową-k.ind krotność= 1,00	szt	1,00
37	wg nakładów rzeczowych k.ind-020	Roboty remontowe instal. elektrycznej-el.uzupełniające krotność= 1,00	szt	1,00