

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana płytek na schodach zewnętrznych , malowanie ogrodzenia  
drewnianego frontowego  
ADRES INWESTYCJI: Molendy 1 , 26-930 Garbatka  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zwoleń  
ADRES INWESTORA: Miodne Leśniczówka 107/1 , 26-700 Zwoleń  
BRANŻE: Remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA: 01.07.2021

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70% (R+S)
Zysk [Z]	10% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
01.07.2021

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	<b>Schody</b>	<b>Schody główne wejściowe</b>				
1 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych oraz konstrukcji schodów	szt.	2,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	(1,32 * 1,82) + (0,29 * 1,82) + (0,29 * 1,82) + (0,17 * 1,82) + (0,20 * 1,82) + (0,17 * 1,82) = 4,441	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3	(1,32 * 1,82 * 0,05) + (0,29 * 1,82 * 0,05) + (0,29 * 1,82 * 0,05) = 0,173	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-02 1116-07	Warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m2	4,762	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z kamienia na klej - przygotowanie podłoża	m2	(1,32 * 1,86) + (0,35 * 1,86) + (0,35 * 1,86) + (0,17 * 1,86) + (0,20 * 1,86) + (0,17 * 1,86) = 4,762	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-02 1109-01	Okładziny schodów : jasny kamień STRZEGOM , stopień gr. 3 cm + kapinos	m2	(1,32 * 1,86) + (0,35 * 1,86) + (0,35 * 1,86) = 3,757	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 1109-01	Okładziny schodów : jasny kamień STRZEGOM , podstopień gr. 2 cm	m2	(0,17 * 1,86) + (0,17 * 1,86) + (0,17 * 1,86) = 0,949	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki z marmolitu na schodach - przygotowanie podłoża	m2	((1,30 * 0,57) + (0,29 * 0,40) + (0,29 * 0,23)) * 2 = 1,847	0,00	0,00

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
9 d.1	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki z marmolitu na schodach	m2	$((1,30 * 0,57) + (0,29 * 0,40) + (0,29 * 0,23)) * 2 = 1,847$	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-14 0916-01	Montaż barierki z profilu (stal czarna ) + balustrada z desek	szt	2,000	0,00	0,00
<b>Razem dział: Schody główne wejściowe</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Renowacja ogrodzenia</b>				
11 d.2	KNR 0-25 0102-02	Usuwanie warstwy zniszczonej i przygotowanie pod malowanie konstrukcji drewnianej -elementy ogrodzenia drewniane (powierzchnia obustronna)	m2	$(1,50 * 8,40) + (1,50 * 1,05) + (1,50 * 9,5) + (1,50 * 4,30) + (1,50 * 10,30) = 50,325$	0,00	0,00
12 d.2	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie elementów metalowych , konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m	$(8,40 + 1,05 + 9,50 + 4,30 + 10,30) * 2 + (1,5 * 17) = 92,600$	0,00	0,00
13 d.2	KNR 0-25 0202-02 0201 D 04	Malowanie pędzlem konstrukcji drewnianych ogrodzenia , farbami do drewna odpornymi na warunki atmosferyczne Krotność = 2	m2	$(1,50 * 8,40) + (1,50 * 1,05) + (1,50 * 9,5) + (1,50 * 4,30) + (1,50 * 10,30) = 50,325$	0,00	0,00
14 d.2	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcje stalowe , farbami olejnymi	mb	$(8,40 + 1,05 + 9,50 + 4,30 + 10,30) * 2 + (1,5 * 17) = 92,600$	0,00	0,00
<b>Razem dział: Renowacja ogrodzenia</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00