

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Białobrzegi - remont pom. bud. adm. oraz bud. garażowo - administracyjnego - saanitarna
ADRES INWESTYCJI : Białobrzegi, ul. Żeromskiego 23
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2021r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2021r

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Wiesław Mandecki
spec. bud. Nr UAN-II-K-8386/11/7/27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
KPP Białobrzegi - remont garaży - sanitarny					
1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4- d.1 02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 54,00	m m	54,000	54,000
2	KNR-W 4- d.1 02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 48,50	m m	48,500	48,500
3	KNR-W 4- d.1 02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm 37,80	m m	37,800	37,800
4	KNR-W 4- d.1 02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 6,00	kpl. kpl.	6,000	6,000
5	KNR-W 4- d.1 02 0520-11	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2.0 m 5,00	szt. szt.	5,000	5,000
6	KNR-W 4- d.1 02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm 22,00	szt. szt.	22,000	22,000
7	KNR 4-02 d.1 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1,0	szt. szt.	1,000	1,000
8	KNR 4-02 d.1 0314-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego 1,0	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNR 4-02 d.1 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
10	KNR-W 4- d.1 02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
11	KNR-W 4- d.1 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
12	KNR-W 4- d.1 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
13	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 3,0	msc. msc.	3,000	3,000
14	KNR 4-02 d.1 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 3,0	msc. msc.	3,000	3,000
15	KNR 4-02 d.1 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 3,0	msc. msc.	3,000	3,000
16	KNR 4-02 d.1 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 2,0	msc. msc.	2,000	2,000
17	KNR 4-02 d.1 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm, z metalową kratką 2,0	szt. szt.	2,000	2,000
18	KNR 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 3,0	msc. msc.	3,000	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
19	KNR 4-02 d.1 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm 3,0	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 2- d.1 15 0406-05	Plukanie instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych , w budynkach niemieszkalnych oraz grzejników szt. 5 68,50	m m	 68,500	 68,500
				RAZEM	68,500
2		Roboty montażowe			
21	KNR-W 2- d.2 15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1,00	próba próba	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR 4 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15,80	m m	 15,800	 15,800
				RAZEM	15,800
23	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, na półpostumencie 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2- d.2 15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 4 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego (900x900 mm). 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	d.2 kalk. własna	Ścianka systemowa HPL z drzwiami, (750 mm) do natrysku 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2- d.2 15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych i z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm, do umywalki, sedesu i natrysku. 6,0	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
29	KNR-W 2- d.2 15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych i z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm, do umywalki, sedesu i natrysku. 6,0	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
30	KNR-W 2- d.2 15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 6,0	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
31	KNR-W 2- d.2 15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6,50	m m	 6,500	 6,500
				RAZEM	6,500
32	KNR-W 2- d.2 15 0304-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5,40	m m	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
33	KNR-W 2- d.2 15 0309-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm we wnękach 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2- d.2 15 0315-01	Piec gazowy dwufunkcyjny, (c.o. i c.w.u.), mocy do 10 kW, z zakresem działania od 3 kW, kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania, z automatyką, (sterownik pokojowy). 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
35	d.2 kalk. własna	Sterownik pokojowy do kotła c.o. 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2- d.2 15 0434-02 analogia	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 10 dm ³ , (naczynie przeponowe), do instalacji c.o.	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 2- d.2 15 0134-06	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	kalk. własna	Wywiezienie złomu do punktu skupu na "Dowód dostawy", który należy przekazać Zamawiającemu, w celu wystawienia faktury dla punktu skupu. Należność za złom stanowi dochód Zamawiającego.	t		
		0,850	t	0,850	
				RAZEM	0,850