




Przekrój I




Przekrój Ia




Przekrój II




Przekrój III




Przekrój IV




Przekrój V




Przekrój VI




Przekrój VII




Przekrój VIII




SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "D" SKALA 1:25



LEGENDA:

Warstwy konstrukcyjne:

- 1 – 8cm – kostka brukowa betonowa kolor szary;
- 1a – 8cm – kostka brukowa betonowa kolor grafitowy, linie podziału szary;
- 1b – 8cm – kostka brukowa betonowa kolor czerwony
- 2 – 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4;
- 2a – 5cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4;
- 3 – 20cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie C90/3 #0/31.5mm;
- 3a – 10cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie C90/3 #0/31.5mm;
- 4 – 10cm – warstwa gruntu stabilizowanego cementem C15/20;
- 5 – 16/20cm – kamień narzutowy, brukowiec spoinowany betonem C12/15;
- 6 – 5/9cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4;
- 7 – pobocze gruntowe obsiane trawą, grunt urodzajny min 10cm

Krawężniki:

- A – krawężnik betonowy uliczny 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +12cm);
- B – krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +4cm);
- C – obrzeże chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem;
- D – krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło -1cm);

Projekty Budowy Dróg, Organizacji Ruchu i Nadzory BOŻENA CICHON ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice			
Inwestor: Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów			
Nazwa:	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz		
Adres inwestycji:	gm. Trzebiatów m. Trzebusz obrob nr dz. ewid. nr 500; 596/6; 596/7; 596/12; 596/27		
Tytuł rysunku:	Przebieg konstrukcyjne		Nr rys.: 4
Projektował:	Bożena Cichon		grudzień 2021 r.