

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Nazwa robót: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU
SPORTOWEGO - BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ
Z UTWARDZENIAMILokalizacja: GRANOWO
Dz.nr 772; 774/16.

Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

05-06-2023

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	BIEŻNIA				
2	10	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe pod bieżnię	HA	0,06
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6*0,0001		0,06
2	20	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6		591,60
2	30	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,93*120,0		591,60
2	40	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za 5 cm	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6		591,60
2	50	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	591,6		591,60
2	60	KNR 201-02-12-05-00	Roboty ziemne - wywóz zbędnej ziemi - koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m ³	236,64
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6*0,15+591,6*0,25		236,64
2	70	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6		591,60
2	80	KNR 223-01-10-01-00	Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia - kruszywa łamanego frakcja 31,5-63 mm	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6		591,60
2	90	KNR 223-01-10-03-00	Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6		591,60
2	100	KNR 223-01-10-04-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0,0-31,5mm - dodatek za 5 cm	m ²	264,00
2	110	KNR 223-01-10-04-00	Warstwa górna podbudowy z miału kamiennego - dodatek za 2 cm	m ²	591,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	591,6		591,60
2	120	KNR 223-03-03-05-00	Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk wykonana na podbudowie elastycznej: warstwa użytkowa gr. 2 mm, warstwa bazowa gr. 10 mm, warstwa stabilizacyjna ET gr. 35 mm, z pomalowaniem linii farbami poliuretanowymi wg. projektu	m ²	591,60
3	UTWARDZENIA				
3	130	KNR 231-08-07-03-00	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²	10,50

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 7*1,5	10,50
3	140	KNR	231-08-13-03-00 Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-analogia	metr	14,00	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 7*2	14,00
3	150	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	25,50	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 25,5	25,50
3	160	KNR	231-01-01-05-00 Ręczne wykonanie koryta, głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	25,50	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 25,5	25,50
3	170	KNR	231-01-01-06-00 Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 1/2 - potrącenie za 10 cm	m ²	-25,50	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> -25,5	-25,50
3	180	KNNR	N001-02-06-03-00 Roboty ziemne -wywóz ziemi transportem - wywrotką 5 MG	m ³	6,38	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 25,5*0,25	6,38
3	190	KNR	231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	25,50	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 25,5	25,50
3	200	KNR	231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7cm	m ²	25,50	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 25,5	25,50
3	210	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	25,50	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 25,5	25,50
3	220	KNR	231-04-01-01-00 Rowek pod obrzeżę o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	32,00	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 15,5+13,5+2,0+1	32,00
3	230	KNR	231-04-02-03-00 Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m ³	1,28	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 32*0,2*0,2	1,28
3	240	KNR	231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	32,00	
3	250	KNR	221-02-17-03-00 Zdjęcie ziemi urodzajnej niezadarniowanej spycharką	m ³	24,00	
3	260	KNR	221-02-18-01-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem	m ³	24,00	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1*120*2*0,1	24,00
3	270	KNR	221-04-01-05-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	240,00	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 120*1,0*2	240,00