

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa nawierzchni drogi - ul. Krzywa w m. Staniszcze Małe , odc. od ul. Ks. Gajdy do przejazdu kolej-
wego .
ADRES INWESTYCJI : Województwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Kolonowskie , m.Staniszcze Małe , ul. Krzywa - dz. nr
553/16 .
INWESTOR : Gmina Kolonowskie
ADRES INWESTORA : ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Niedźwiedz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krystian Makulik
DATA OPRACOWANIA : 2023-09-11

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-09-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odnowa nawierzchni drogi - ul. Krzywa w m. Staniszcze Małe na odc. od ul. Ks. Gajdy do przejazdu kolejowego - dz. nr : 553/16 .					
1		Roboty przygotowawcze .			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym . 0.098	km km	 0.098	
				RAZEM	0.098
2		Modernizacja drogi .			
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - wcinki poprzeczne , dowiązanie do istniejącej nawierzchni drogi . [(10.80+5.20)/2.0]*5.00+(4.00*5.00)	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
3 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - profilowanie nawierzchni . [(5.20+3.80)/2.0]*15.00+[(3.80+3.50)/2.0]*21.00+[(4.50+6.00)/2.0]*12.00+(3.50*37.00)	m ² m ²	 336.650	
				RAZEM	336.650
4 d.2	KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) . 336.650+60.00	m ² m ²	 396.650	
				RAZEM	396.650
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 - analogia , skropienie emulsją asfaltową . 396.65	m ² m ²	 396.650	
				RAZEM	396.650
6 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC11W - grubość po zagęszcz. 4,00 cm . Docelowo - 2,00 cm (50,00 kg/m2). Krotność = 0.5 396.65	m ² m ²	 396.650	
				RAZEM	396.650
7 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową. 396.650	m ² m ²	 396.650	
				RAZEM	396.650
8 d.2	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8S - grubość po zagęszcz. 3 cm . Docelowo 4,00 cm . 396.650	m ² m ²	 396.650	
				RAZEM	396.650
9 d.2	KNR 2-31 0310-06 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna z sfaltobetonu AC 8S - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność : 1 396.650	m ² m ²	 396.650	
				RAZEM	396.650
3		Pobocza .			
10 d.3	KNR 2-31 1401-01 analogia	Pobocza wykonywane mechanicznie gruntem rodzimym o grubości do 8 cm - analogia , destrukta bitumiczny frakcji 0,0-30 o gr. warstwy 6,00 cm . Materiał z frezowania . 90.00*0.06	m ³ m ³	 5.400	
				RAZEM	5.400
11 d.3	KNR 2-31 1401-06	Pobocza wykonywane mechanicznie - profilowanie 90.00	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
12 d.3	KNR 2-31 1401-07	Pobocza wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 90.00	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
4		Regulacja wysokościowa urządzeń obcych .			
13 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - studni rewizyjnych . 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000