

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na działce nr ewid 513 dł. 140 m

Adres: Droga dojazdowa w m. Dziekanowice  
dz. nr ewid. 513

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**Inwestor:** Gmina Działoszyce  
Skalbmierska 5  
28-440 Działoszyce

**Wykonawca:**

Sporządził: Michał Dyrdół  
Sprawdził:  
Data opracowania: Listopad 2022

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCP 451.40.01.10.10	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym 0,14	km km	0,140	0,140
1.2	BCD D-01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. 0,1	ha ha	0,100	0,100
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-02.01.01.13.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 140*3,7*0,15	m3 m3	77,700	77,700
2.2	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 140*3,7	m2 m2	518,000	518,000
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 140*3,7	m2 m2	518,000	518,000
2.4	BCD D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 140*3,6	m2 m2	504,000	504,000
2.5	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 140*3,6	m2 m2	504,000	504,000
2.6	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 140*3,5	m2 m2	490,000	490,000
2.7	BCD D-04.04.02.51.01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 1400*0,5*2	m2 m2	1 400,000	1 400,000
3	45233000-9	Roboty wykończeniowe.			
3.1	BCD D-07.02.01.44.38	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji znak A-7 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.2	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1	szt. szt.	1,000	1,000