



PRZEKRÓJ
NORMALNY NA PROSTEJ
KM 0+004,70 - 0+082,00



N1 - Konstrukcja jezdni	
4 cm	w-wa ściernała bet. asfaltowy AC11S
	siatka wzmacniająca wytrzymałość na rozciąganie min. 120 kN/m
5 cm	w-wa wiążąca bet. asfaltowy AC16W

P - Pobocze	
9 cm	kruszywo stab. mech. (z rozbiórki)

PRZEKRÓJ
NORMALNY NA ŁUKU
KM 0+004,70 - 0+082,00



Nazwa zadania	„REMONT ODCINKA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ ŁODZINKA - REBEREC NR INW. 242/167”		
Inwestor	PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bircza Stara Bircza 99; 37 - 740 Bircza		
Adres	Gmina Bircza, obręb Wola Korzeniecka nr ewid. gr. :114/2, 1/2, 261, 262, obręb Krajna nr ewid. gr. :46,		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Opracował	mgr inż. Wojciech Franków		
Nazwa rys.	PRZEKROJE NORMALNE		
Skala: 1:50		data opracowania: 03.2023	Nr rys: 5