



PRZEKRÓJ  
NORMALNY NA PROSTEJ  
KM 0+323,00 - 0+995,00



PRZEKRÓJ  
NORMALNY NA ŁUKU  
KM 0+323,00 - 0+995,00



N3 - Konstrukcja jezdni	
4 cm	w-wa ścieralna bet. asfaltowy AC11S
5 cm	w-wa wiążąca bet. asfaltowy AC16W
20 cm	w-wa dolnej podbudowy z chudego betonu C6/8 (B-7,5)
P - Pobocze	
9 cm	kruszywo słab. mech. (z rozbiórki)

Nazwa zadania	„REMONT ODCINKA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ ŁODZINKA - REBEREC NR INW. 242/167”		
Inwestor	PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bircza Stara Bircza 99; 37 - 740 Bircza		
Adres	Gmina Bircza, obręb Wola Korzeniecka nr ewid. gr. :114/2, 1/2, 261, 262, obręb Krajna nr ewid. gr. :46,		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Opracował	mgr inż. Wojciech Franków		
Nazwa rys.	PRZEKROJE NORMALNE		
Skala: 1:50	data opracowania: 03.2023		Nr rys: 7