

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap VI.2 dostawa drzwi”

w ramach inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach przy ul. Zielonogórskiej 34 w Żarach w VI etapie inwestycji.

Zamawiający w ramach realizacji etapu VI.2 oczekuje:

- dostawy drzwi (skrzydeł i ościeżnic) z wykazanymi okuciami,
- transportu z rozładunkiem pod adres ul. Zielonogórska 34 68-200 Żary,
- dokumentacji technicznej dostarczonych drzwi,
- udziału przedstawiciela Wykonawcy przy rozpakowywaniu drzwi w 2024 r. (jedno spotkanie w uzgodnionym terminie).

Zakres etapu VI.2:

Dostawa:

Dostawa 113 szt. drzwi (skrzydła i ościeżnice)

lp.	symbol drzwi	orientacja	sztuk
1.	aD01	PRAWE	2
2.	aD01	LEWE	1
3.	aD02	PRAWE	16
4.	aD02	LEWE	12
5.	aD03	PRAWE	7
6.	aD03	LEWE	7
7.	aD04	PRAWE	1
8.	aD04	LEWE	2
9.	aD05	LEWE	1
10.	aD07	PRAWE	1
11.	aD07	LEWE	2
12.	aD08	LEWE	1
13.	aDP01	LEWE	2
14.	aDP01	PRAWE	1
15.	aDP02	PRAWE	1
16.	aDP03	PRAWE	1
17.	aDP04	PRAWE	1
18.	bD01	LEWE	9
19.	bD01	PRAWE	3
20.	bD02	LEWE	9
21.	bD02	PRAWE	5
22.	bD03	LEWE	10
23.	bD03	PRAWE	5
24.	bD04	LEWE	1
25.	bD04	PRAWE	2
26.	bD05	PRAWE	1
27.	bD07	LEWE	1

28.	bD08	PRAWE	1
29.	bD09	PRAWE	1
30.	bD09	LEWE	1
31.	bDP01	PRAWE	1
32.	bDP01	LEWE	2
33.	bDP02	PRAWE	2
SUMA:			113

Typ Drzwi „drewniane”

Skrzydło ramowe z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub płytowe pełne, laminowane w kolorze jasnego drewna.

Ościeżnice:

- regulowane laminowane w kolorze skrzydeł na szerokość cegły minimalna regulacja w zakresie 24-28 cm,
- regulowane laminowane w kolorze skrzydeł na szerokość pół cegły minimalna regulacja w zakresie 12-16 cm,
- stalowe kątowne malowane w kolorze beż.

Wykaz skrzydeł i ościeżnic wg dodatkowego zestawienia stanowiącego załącznik do OPZ.

Typ drzwi „stalowe”

Skrzydła okleinowane w kolorze jasnego drewna z wypełnieniem ze styropianu.

Ościeżnice kątowne duże malowane w kolorze beż.

Wykaz skrzydeł i ościeżnic wg dodatkowego zestawienia stanowiącego załącznik do OPZ.

Drzwi przeciwpożarowe okleinowane w kolorze jasnego drewna z opaskami i z samozamykaczem wg technologii producenta.

Wszystkie skrzydła w tym samym kolorze okleiny.

Okucia:

Zawiasy metalowe wg technologii producenta.

Skrzydła bez klamek i szyldów.

Skrzydła wyposażone w zamki z możliwością wyposażenia we wkładkę bębnową – w zakresie dostawy bez wkładek bębnowych

Skrzydła przewidziane do montażu zamków elektrycznych – bez zamków – z wykonanymi standardowymi otworami producenta do montażu zamka wyposażonego w klamkę i wkładkę bębnową - wykaz drzwi wg projektu teletechnicznego.

Sześć ościeżnic wyposażonych w elektro zaczepek 12V w ościeżnicy z przewodem wg załącznika

Użyte symbole drzwi pochodzą z projektu architektonicznego. Zakres dostawy obejmuje tylko drzwi wykazane w powyższym opisie. Drzwi zewnętrzne oraz część drzwi wewnętrznych na halach garażowych zostały dostarczone i zamontowane we wcześniejszych etapach budowy strażnicy i zostały one wyłączone z opisu przedmiotu zamówienia. Załączony projekt architektoniczny i teletechniczny oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawierają szczegóły dot. przedmiotu zamówienia ze szczególnym wskazaniem niżej wymienionych rysunków.

Projekt architektoniczny:

RZUTY PARTERU, PIĘTRA I PODDASZA – KP i JRG – rysunki PW.AR.A. od 01 do 05

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ – KP i JRG - rysunki: PW.AR.D. od 01 do 09

Projekt teletechniczny:

RZUTY PARTERU i PIĘTRA – KP i JRG – rysunki TT2.1, TT2.2, TT.3

Transport:

- dostarczenie przedmiotu zamówienia,
- rozładowanie przedmiotu zamówienia,
- zamówione drzwi spakowane na paletach,
- palety ponumerowane,
- pisemny wykaz asortymentu na poszczególnych paletach
- opakowania jednostkowe (skrzydła, ościeżnice) opisane (oznakowane) symbolem drzwi z OPZ (projektu),
- ułożenie opakowań jednostkowych na palecie i opakowanie zbiorcze palety wykonane w sposób umożliwiający przeliczenie asortymentu bez jego rozpakowywania.

Transport należy wykonać pod adres ul. Zielonogórska 34 68-200 Żary. Zamawiający zapewnia dogodny dojazd - utwardzone drogi dojazdowe, szerokie bramy garażowe. Ładunek należy złożyć w magazynie garażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie rozpakowywał przesyłki po dostawie, a jedynie przeliczy palety i sztuki asortymentu znajdującego się na palecie. Dlatego należy oznakować palety i opakowania jednostkowe w sposób umożliwiający przeliczenie liczby sztuk asortymentu. Rozpakowanie palet odbędzie się w terminie późniejszym (w 2024) przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy etapu VI.2 i wyłonionego Wykonawcy etapu VII – któremu Zamawiający przekaze drzwi w celu ich montażu.

Dokumentacja:

- dostarczenie kompletnej dokumentacji drzwi wymaganej podczas procesu budowlanego,
- dokumentacja w formie papierowej w jednym egzemplarzu, w segregatorze, ze spisem treści i ponumerowanymi dokumentami,
- dokumentacja ma zawierać instrukcje montażu (zalecenia dla wykonawcy montującego w celu utrzymania gwarancji)

Inne:

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia w 2023 r. może przeznaczyć 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Jeżeli wartość oferty będzie wyższa Zamawiający zapłaci różnicę w 2024 r. w terminie do 15 lutego 2024 r. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostawę asortymentu o wartości ponad 385.000,00 w terminie do 15 lutego 2023 r. Taka regulacja będzie wymagała przedłożenia zestawienia wartości poszczególnych elementów dostawy i zostanie opisana w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Inwestor udostępnia pełny zakres dokumentacji projektowej Spis wszystkich dostępnych rysunków znajduje się w opisie projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Zakres zamówienia jest węższy niż udostępniona dokumentacja i został przedstawiony powyżej.

Powyższy zakres dostaw został uwzględniony w dołączonych przedmiarach robót. Zamawiający dołożył największej staranności w celu ustalenia przedmiaru robót. Weryfikacja udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów należy do Wykonawcy. Przedmiary podano w celu ułatwienia wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej, jednak za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie opisanym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez OPZ w stosunku do projektu **(OPZ ma pierwszeństwo przed projektem i STWiORB).**

Załącznik:

Zestawienie stolarki drzwiowej

Wykaz dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach

1. Projekty wykonawcze
 - 1.1. Branża – architektura,
 - 1.2. Branża – teletechniczna,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 - 2.1. STWiORB architektura i konstrukcja
 - 2.2. STWiORB teletechniczne