

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali nr 2 w SP 2
ADRES INWESTYCJI : ul.. Partyzantów 31, Łomianki
INWESTOR : Gmina Łomianki Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 2, Łomianki
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRUPA PROEKS
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 24 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	1	SP 1			
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05		1,40*2,10	m ²	2,94	
					RAZEM	2,94
2	KNR AT-12		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m ²		
d.1	0101-04		[11,70+3,84+2,71+2,35+2,72+3,90]*3,30	m ²	89,83	
					RAZEM	89,83
3	KNR AT-12		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k.	m ²		
d.1	0101-06		poz.2	m ²	89,83	
					RAZEM	89,83
4	KNR AT-12		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100	m ²		
d.1	0103-03		3,30*[8,62*2+4,00]	m ²	70,09	
					RAZEM	70,09
5	KNR AT-12		Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
d.1	0109-01		0,90*2,10*2	m ²	3,78	
					RAZEM	3,78
6	KNR AT-12		Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
d.1	0109-03		0,90*2,05*2	m ²	3,69	
					RAZEM	3,69
7	KNR AT-43		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 60 cm - przeróbka sufitu	m ²		
d.1	0212-02		podwieszanego po montażu nowych ścianej	m ²	4,00	
	analogia		4,00		RAZEM	4,00
8	KNR-W 2-		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą EI 30	m ²		
d.1	02 1040-01		1,00*2,10	m ²	2,10	
					RAZEM	2,10
9	KNR-W 2-		Kłapy przeciwpożarowe na przejściach instalacyjnych 400x200 z wyzwalaczem termicznym o powierzchni do 1.0 m2	kpl.		
d.1	02 1017-01		2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
10	KNR-W 2-		Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
d.1	02 0827-01		poz.2+poz.4*2	m ²	230,01	
					RAZEM	230,01
11	KNR-W 2-		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	02 0830-02		poz.10	m ²	230,01	
					RAZEM	230,01
12	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1	02 1511-01		poz.10	m ²	230,01	
					RAZEM	230,01
13	KNR-W 5-		Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
d.1	08 0303-06		8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
14	KNR-W 5-		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtykowych w puszcze szczękowej	szt.		
d.1	08 0307-01		3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
15	KNR-W 5-		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
d.1	08 0309-04		7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
16	KNR-W 5-		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	08 0207-02		80	m	80,00	
					RAZEM	80,00
17	KNR-W 5-		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
d.1	08 0512-03		4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
18	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1	1215-07		117,23	m ²	117,23	
					RAZEM	117,23

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na	m ³		
d.1	0108-09		odl.do 1 km	m ³	0,21	
			poz.1*0,07			
					RAZEM	0,21
20	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za	m ³		
d.1	0108-10		każdy nast. 1 km, krotność=29	m ³	0,21	
			poz.19			
					RAZEM	0,21

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45453000-7	SP 1				
1	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,94		
2	KNR AT-12 d.1 0101-04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m ²	89,83		
3	KNR AT-12 d.1 0101-06	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k.	m ²	89,83		
4	KNR AT-12 d.1 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100	m ²	70,09		
5	KNR AT-12 d.1 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²	3,78		
6	KNR AT-12 d.1 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²	3,69		
7	KNR AT-43 d.1 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 60 cm - przeróbka sufitu podwieszanego po montażu nowych ścianej	m ²	4,00		
8	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą EI 30	m ²	2,10		
9	KNR-W 2-02 d.1 1017-01	Kłapy przeciwpożarowe na przejściach instalacyjnych 400x200 z wyłącznikiem termicznym o powierzchni do 1.0 m ²	kpl.	2,00		
10	KNR-W 2-02 d.1 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wieloblokowych wykonywane ręcznie - ściany	m ²	230,01		
11	KNR-W 2-02 d.1 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	230,01		
12	KNR-W 2-02 d.1 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	230,01		
13	KNR-W 5-08 d.1 0303-06	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.	8,00		
14	KNR-W 5-08 d.1 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej	szt.	3,00		
15	KNR-W 5-08 d.1 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.	7,00		
16	KNR-W 5-08 d.1 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m	80,00		
17	KNR-W 5-08 d.1 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.	4,00		
18	KNR 4-01 1215-d.1 07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²	117,23		
19	KNR 4-01 0108-d.1 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0,21		
20	KNR 4-01 0108-d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km, krotność=29	m ³	0,21		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: