

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal w piwnicy  
ADRES INWESTYCJI : Sp Dziekanów Leśny ul. Akinsa 6  
INWESTOR : Gmina Łomianki Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach  
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 2, Łomianki  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRUPA PROEKS  
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2024

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 1 kw. 24 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	1				
1 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,48	
					RAZEM	6,48
2 d.1	KNR 4-04 0105-05		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 5,39*3,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,87	
					RAZEM	16,87
3 d.1	kalk. włas- na		Wyniesienie osprzętu i usunięcie mebli wraz z zaślepieniem otworów 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1	KNR-W 4- 01 0701- 01 analogia		Odbicie płytek ze ścian 4,42*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,84	
					RAZEM	8,84
5 d.1	KNR AT- 12 0101- 04		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach 3,12*[6,47*2+5,63*2] 3,12*[5,78*2+6,46*2+2,24*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75,50 90,36	
					RAZEM	165,86
6 d.1	KNR AT- 12 0101- 06		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k. poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,86	
					RAZEM	165,86
7 d.1	KNR-W 2- 02 1040- 01		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą EI 30 0,90*2,05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,54	
					RAZEM	5,54
8 d.1	KNR-W 2- 02 0827- 01		Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,86	
					RAZEM	165,86
9 d.1	KNR-W 2- 02 0830- 02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,86	
					RAZEM	165,86
10 d.1	KNR-W 2- 02 1511- 01		Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,86	
					RAZEM	165,86
11 d.1	KNR-W 5- 08 0303- 06		Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo 8	szt. szt.	 8,00	
					RAZEM	8,00
12 d.1	KNR-W 5- 08 0307- 01		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej 3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
13 d.1	KNR-W 5- 08 0309- 04		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> 7	szt. szt.	 7,00	
					RAZEM	7,00
14 d.1	KNR-W 5- 08 0207- 02		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 80	m m	 80,00	
					RAZEM	80,00
15 d.1	KNR 4-01 1215-07		Mycie po robotach malarskich podłóg 6,50*5,60+4,50*5,78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,41	
					RAZEM	62,41

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09		odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	2,02	
			poz.2*0,12	m <sup>3</sup>	0,45	
			poz.1*0,07			
					RAZEM	2,47
17	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10		każdy nast. 1 km, krotność=29	m <sup>3</sup>	2,47	
			poz.16			
					RAZEM	2,47

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,48		
2	KNR 4-04 0105-05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	16,87		
3	kalk. własna	Wyniesienie osprzętu i usunięcie mebli wraz z zaślepieniem otworów	kpl.	1,00		
4	KNR-W 4-01 0701-01 analogia	Odbicie płytek ze ścian	m <sup>2</sup>	8,84		
5	KNR AT-12 0101-04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m <sup>2</sup>	165,86		
6	KNR AT-12 0101-06	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k.	m <sup>2</sup>	165,86		
7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą EI 30	m <sup>2</sup>	5,54		
8	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wieloblokowych wykonywane ręcznie - ściany	m <sup>2</sup>	165,86		
9	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	165,86		
10	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	165,86		
11	KNR-W 5-08 0303-06	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.	8,00		
12	KNR-W 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej	szt.	3,00		
13	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	7,00		
14	KNR-W 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	80,00		
15	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	62,41		
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	2,47		
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km, krotność=29	m <sup>3</sup>	2,47		
Razem dział:						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: