

KOSZTORYS OFERTOWY

PAKIET 3 - OBRĘB WĘGORZEWO		RODZAJ ROBOTY	ILOŚĆ	Jednostka miary	NETTO(wartość w zł)	Stawka VAT (%)	BRUTTO (wartość w zł)
LEŚNICTWO POEZDRZE	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	15 750,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	15 750,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	50,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	7 000,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	190,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	3 500,00	m2			
LEŚNICTWO OGONKI	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	7 000,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	7 000,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	110,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	15 400,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	230,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	7 700,00	m2			
LEŚNICTWO KALSKE NOWINY	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	6 300,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	6 300,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	90,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	12 600,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	90,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	6 300,00	m2			

LEŚNICTWO DUŻY KAMIEŃ	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	5 250,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	5 250,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	145,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	20 300,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	190,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	10 150,00	m2			
	PRZEPUSTY	wymiana przepustu o średnicy 0,30 m, długości 9,0 m	1	szt.			
		odbudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetonowych ze skrzydełkami	2	szt.			
	BARIERY DREWNIANE	dostawa i montaż barier drogowych drewnianych modrzewiowych o dł. 10m i śr. 12-15cm, z słupkami z okrągłaków modrzewiowych w rozstawie co ok. 2,5m, o śr. 15-20cm oraz z elementami z folii odblaskowej na słupkach	2	kpl.			
LEŚNICTWO MOKRE	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	1 750,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	1 750,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	45,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	6 300,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	40,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	3 150,00	m2			
LEŚNICTWO KLIMKI	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	80,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	11 200,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	190,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	5 600,00	m2			

LEŚNICTWO RYDZÓWKA	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	13 300,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	13 300,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	150,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	21 000,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	190,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	10 500,00	m2			
LEŚNICTWO OLSZEWO	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	2 800,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	2 800,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	15,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	2 100,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	110,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	1 050,00	m2			
	PRZEPUSTY	czyszczenie przepustu o średnicy 1,00 m, długości 6,0 m	1	szt.			

RAZEM:			
--------	--	--	--