

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 4500000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ZSP w Lisich Jamach - obszar architektoniczny - Dostępna Szkoła		
1	Rozdział	Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych		
1.1	Element	Łazienka dla niepełnosprawnych		
1.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	szt	3,00
1.1.2	KNR 202/1016/4 (2)	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ocynkowane, malowane proszkowo, 90	szt	3,00
1.1.3	KNRW 202/1022/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, konstrukcja ramiakowa, wypełnienie płyta otworową, 1-skrzydłowe, okleina cpl, łazienkowe	m2	6,00
1.1.4	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2,00
1.1.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2,00
1.1.6	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	2,00
1.1.7	KNR 402/132/3	Demontaż baterii prysznicowej	szt	2,00
1.1.8	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,96*5,67-4,5*0,17		16,02
		RAZEM:		16,02
1.1.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,67*2+1,8*2+1,97*2+1,45+1,04+1,05*2+1,22*2+1,0*2+1,15*4)*2 1-1,0*2,1*5-1,0*2,1*2		53,57
		RAZEM:		53,57
1.1.10	KNR 401/701/6	Odbicie kleju z tynków	m2	53,57
1.1.11	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, - prysznice		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,15*1,0*2		2,30
		RAZEM:		2,30
1.1.12	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - z wyprofilowaniem spadków do odwodnień brodzikowych - ok. 2%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,3*0,06		0,14
		RAZEM:		0,14
1.1.13	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budybku	m3	2,00
1.1.14	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	2,00
1.1.15	KNR 29/640/3	Wykonanie izolacji z płynnej folii, dwukrotna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,3+(1,15*4+1,0*2)*2		15,50
		RAZEM:		15,50
1.1.16	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Superflex-10, taśma Superflex-B 240		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,15*4+1,0*2+2,0*4		14,60
		RAZEM:		14,60
1.1.17	KNR 215/9905/1	Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii,	szt	4,00
1.1.18	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`110`mm	szt	2,00
1.1.19	NNRNKB 202/2806/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, płytki matowe, antypoślizgowe	m2	16,02
1.1.20	KNNR 4/218/1	Odpływ liniowy brodzikowy z syfonem	szt	2,00
1.1.21	KNNR 4/218/1	Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej, Fi`50`mm	szt	1,00
1.1.22	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana do 2,2m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,67*2+1,8*2+1,97*2+1,45+1,04+1,05*2+1,22*2+1,0*2+1,15*4)*2 2-1,0*2,1*5-1,0*2,1*2		56,82
		RAZEM:		56,82
1.1.23	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,67*2+1,8*2+1,97*2+1,45+1,04+1,05*2+1,22*2+1,0*2+1,15*4)*0 99		32,18
		RAZEM:		32,18
1.1.24	KNR 202/815/6	Gładź cementowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	16,02
1.1.25	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,18+16,02		48,20
		RAZEM:		48,20

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.26	KNP 2/1503/1 (1)	Analogia. Montaż lustra dla niepełnosprawnych, 90-100 cm od posadzki	szt	1,00
1.1.27	KNRW 215/412/3	Zawory grzejnikowe, Dn`20`mm	szt	2,00
1.1.28	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne z elektrycznym obiegiem wymuszonym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00
1.1.29	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	szt	3,00
1.1.30	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl	1,00
1.1.31	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1,00
1.1.32	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn`15`mm	szt	1,00
1.1.33	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm łokciowa dla niepełnosprawnych	szt	1,00
1.1.34	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn`15`mm	szt	2,00
1.1.35	KNRW 508/704/4 (1)	Montaż zastonki prysznicowej z drażkiem	szt	2,00
1.1.36	KNRW 508/704/4 (1)	Montaż siedziska dla natrysku dla niepełnosprawnych, uchylne	szt	1,00
1.1.37	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1,00
1.1.38	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt - dla niepełnosprawnych	kpl	1,00
1.1.39	KNNR 5/1101/4	Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych uchylnych i stałych, stal nierdzewna - sedes, umywalka i prysznic	szt	5,00
1.1.40	KSNR 9/401/1 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk na 90 cm od podłogi	szt	3,00
1.1.41	KSNR 9/402/3	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego	szt	1,00
1.1.42	KNR 508/504/4	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy LED na suficie	szt	6,00
1.1.43	KNNRW 9/1107/2	Analogia. Montaż wieszaka na ręczniki.	szt	1,00
1.1.44	TZKNBK 21/16/1 (1)	Analogia. Uchwyt na papier	szt	2,00
1.1.45	KNNR 5/1101/2	Analogia. Montaż pojemników na szczotkę WC	szt	2,00
1.1.46	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpady z uchylną pokrywą. Stal polerowana 30 l.	szt	1,00
1.1.47	KNNR 5/1101/2	Analogia. Dostawa i montaż dozownika na mydło.	szt	2,00