

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (4,45*3,00+3,85*4,40+3,37*4,40+4,20*4,40)	m2 m2	 63,598	 63,598
1.2	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 16,00	szt. szt.	 16,000	 16,000
1.3	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 7,00	szt. szt.	 7,000	 7,000
1.4	KNR 4-01 0329-0500	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych. (1,38*1,10*0,55)+(0,90*0,60*2,25)+(0,14*2,10*0,45)+(1,00*0,45*2,25)+(0,39*2,10*0,45)+(0,29*2,10*0,45)	m3 m3	 3,837	 3,837
1.5	KNR 4-01 0349-0100	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej (4,42*0,33*2,50)	m3 m3	 3,647	 3,647
1.6	KNR 4-02 0235-0800 ANALOGIA	Demontaż urządzeń sanitarnych 25	kpl. kpl.	 25,000	 25,000
1.7	KNR 4-01 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. UWAGA: ROZBIÓRKA PODESTU I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 2,50*1,50*0,50	m3 m3	 1,875	 1,875
1.8	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 18,00+9,40	m3 m3	 27,400	 27,400
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		POSADZKI			
2.1.1	KNR-W 2-02 1111-0300	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 59,86	m2 m2	 59,860	 59,860
2.2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
2.2.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych 10,00	szt. szt.	 10,000	 10,000
2.2.2	KNR 2-02 1017-02 ANALOGIA	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 10*(0,90*2,05)	m2 m2	 18,450	 18,450
2.2.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z aluminium z obróbką obsadzenia (1,45*2,10)	m2 m2	 3,045	 3,045
2.2.4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 6*(1,20*1,40)	m2 m2	 10,080	 10,080
2.2.5	NNRNKB 202 0161-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych UWAGA: 6 PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I 6 PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
2.3		TYNKI I MALOWANIE			
2.3.1	KNR 2-02 0801-0200	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane mechanicznie. Budynki do 8 kondygnacji.	m2 m2	 131,300	 131,300
2.3.2	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi. 131,30+2,50*(2*4,45+2*3,00+2*7,90+2*4,40+2*4,00+2*4,40)	m2 m2	 272,050	 272,050
2.3.3	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 131,30+2,50*(2*4,45+2*3,00+2*7,90+2*4,40+2*4,00+2*4,40)+(4,45*3,00)+(7,90*4,40)+(4,00*4,40)	m2 m2	 337,760	 337,760
2.3.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 131,30+2,50*(2*4,45+2*3,00+2*7,90+2*4,40+2*4,00+2*4,40)	m2 m2	 272,050	 272,050
2.3.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (4,45*3,00)+(7,90*4,40)+(4,00*4,40)	m2 m2	 65,710	 65,710
3		INSTALACJE			
3.1	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykonanie instalacji elektrycznej (rozprowadzenie przewodów, montaż opraw oświetleniowych i gniazdek wtykowych) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (rozprowadzenie przewodów, montaż punktów czerpalnych, montaż umywalk, misek ustępowych i brodzików) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000