


Stan projektowany  
Przekrój A  
Skala: 1 : 100



## A-warstwy przegród

1 : 100

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Materiał:		Gr. [cm]
Tynk cienkowar. silikonowy		
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę		
Zaprawa klejowa		
Wetna mineralna		20,0
Zaprawa klejowa		
Bloczki silikatowe		24,0
Tynk cem. - wap		
Gładź szpachlowa		

<b>D1</b>	<b>DACH</b>	
Materiał:		Gr. [cm]
Membrana		
Wylewka cementowa		
Styropian- warstwa spadkowa		25,0-60,0
Folia paroizolacyjna		
Strop filigran		
Pustka sufitu podwieszanego		
Sufit podwieszany (kasetony)		

Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Materiał:		Gr. [cm]
Tynk cienkowar. silikonowy		
Istniejąca ściana		24,0
Dylatacja		2,0
Błoczki silikatowe		24,0
Tynk cem. - wap		
Gładź szpachlowa		

Pg1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
Materiał:		Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne		
Wylewka cementowa		7,0
Izolacja przeciwwilgociowa		
Styrodur		15,0
Izolacja przeciwwilgociowa		
Płyta betonowa		15,0
Grunt zagęszczony		30,0
Grunt rodzimy		

Sz3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cienkowar. silikonowy	
Siatka zbrojąca włpiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	20,0
Wetna mineralna	24,0
Zaprawa klejowa	20,0
Błoczn. silikałowe	15,0
Wetna mineralna	25,0
Zaprawa klejowa	
Siatka zbrojąca włpiona w zaprawę	
Tynk cienkowar. silikonowy	

Pg2		PODŁOGA NA GRUNCIE
Materiał:	Gr. [cm]	
Wykofczenie indywidualne		
Wylewka cementowa	7,0	
Wylewka cementowa	15,0	
Izolacja przeciwwilgociowa		
Płyta betonowa	15,0	
Grunt zagęszczony	30,0	
Grunt rodzimy		





ŚF1 ŚCIANA FUND. - ŚCIANA POJED. ZEWN.	
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cokołowy	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	
Folia kubetkowa	
styrodur XPS	15,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Błocznik betonowy	24,0
Izolacja przeciwwilgociowa	

P2 STROP NAD PARTEREM	
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styropian	10,0
Strop filigran	
Pustka sufitu podwieszanego	
Sufit podwieszany (kasetony)	


<b>Sd</b>	<b>ŚCIANA DZIAŁOWA</b>	
Materiał:		Gr. [cm]
Gładź szpachlowa		
Tynk cem. - wap		
Błoczki silikatowe		12,0 cm
Tynk cem. - wap		
Gładź szpachlowa		

P2 STROP NAD PARTEREM	
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styropian	10,0
Strop filigran	
Pustka sufitu podwieszanego	
Sufit podwieszany (kasetony)	

LEGENDA PRZEGRODY ETAPY

Oznaczenie	Etap	Przegroda	Materiał	Uwagi
	Istniejące	Ściana		Bez zmian
	Projektowane docieplenie	Ściana	Wetna mineralna	
	Projektowane	Ściana	Bloczki silikatowe	
	Rozbiórka	Ściana		

LEGENDA PRZEGRODY PPO Ż

Oznaczenie	Etap	Przegroda	Materiał	Uwagi
	Projektowane Istniejące	Ściana		Przegrody o odporności pożarowej min. EI120

<b>BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY</b> Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 e-mail: <a href="mailto:biuro@marcinbartos.pl">biuro@marcinbartos.pl</a> ; <a href="mailto:marcinbartos4@wp.pl">marcinbartos4@wp.pl</a> ; <a href="http://www.marcinbartos.pl">www.marcinbartos.pl</a>		Data: 10.06.2024r.
<b>ARCHITEKTURA</b>		Skala: 1 : 100
Temat: <b>Przekrój A</b>		Rys. nr: <b>A-04</b>
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)	
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 04.1002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, ul. Wodna	
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin Upr.: 64/07/DIOA do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej	
Projektant spr.	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/P00KK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	