

Przedmiar

Łobzowska daszek nad wejściem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pokrycia z poliwęglanu (1,0*1,9*0,5*2+1,5*1,9*0,5*2+1,3*1,9*0,5)*1		
			razem	m2 5,985
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż obróbek blacharskich	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż obróbek blacharskich	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi	m2	5,99
5	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 3,85*0,25+1,0*0,3*2+1,5*0,3*2+1,25*0,3		
			razem	m2 2,838
6	KNR 4-01 0524/04	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 10cm Analogia rynny PCV 1,0*2+1,5*2+1,25		
			razem	m 6,25
7	KNR 4-01 0527/05	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 10mm - analogia rury pcv	m	8,2
8	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie trójnika na rurze spustowej	kpl	1
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,553
10	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km) Dopłata 19x	m3	0,553