

Przedmiar robót

Dębica 30-03-2021 r.

DLA ZADANIA P.N.

„Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy”

Budowa chodników utwardzonych kostką brukową

NR	Opis	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze i towarzyszące				
1.1	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza.	1	kpl.		0
				Razem:	0
2	Chodniki				
2.1	Korytowanie na gł. 0,1m	484	m ²		0
2.2	Wywóz urobku na odległość do 5 km.	48,4	m ³		0
2.3	Podbudowa z pospółki. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0,1 m. Dostawa i ułożenie.	484	m ²		0
2.4	Podbudowa cementowo-piaskowa - stabilizacja 5 MPa. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0,2 m. Dostawa i ułożenie.	484	m ²		0
2.5	Obrzeża trawnikowe 8 cm x 30 cm. Dostawa i ułożenie na ławie betonowej.	212	mb		0
2.6	Kostka szara Bechaton gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Dostawa i ułożenie.	484	m ²		0
				Razem:	0,00
				Kwota netto:	0,00
				Podatek VAT 23%:	0,00
				Kwota brutto:	0,00

Przedmiar robót

Dębica 30-03-202 r.

DLA ZADANIA P.N.

„Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy.”

Utwardzenie terenu kruszywem

NR	Opis	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze i towarzyszące				
1.1	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza.	1	kpl.		0
				Razem:	0
2	Skarpa				
2.1	Korytowanie gł.10 cm	732	m ²		0
2.2	Wywóz urobku na odległość do 5 km	109,8	m ³		0
2.3	Obrzeża trawnikowe 8 cm x 30 cm. Dostawa i ułożenie na ławie betonowej.	141	mb		0
2.4	Geowłóknina. Dostawa i ułożenie.	732	m ²		0
2.9	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 16-22 mm (bez pyłu) warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0,1 m.	732	m ²		0
				Razem:	0,00
				Kwota netto:	0,00
				Podatek VAT 23%:	0
				Kwota brutto:	0,00

Przedmiar robót

Dębica 30-03-202 r.

DLA ZADANIA P.N.

„Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy”

Budowa ogrodzeń wokół obiektów sportowych

NR	Opis	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze i towarzyszące				
1.1	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza.	1	kpl.		0
				Razem:	0
2	Ogrodzenie wys. 1,53 m				
2.1	Demontaż istniejącego ogrodzenia	301,31	mb		0,00
2.2	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 0,35m i głębokości do 1,2m - rozbiórka muru ogrodzeniowego stadionu wraz z wywozem gruzu do 5 km	126,55	m ³		0,00
2.3	Rozebranie podmurówki z cegły o grub. 30 cm i wys. 30cm wraz z wywozem gruzu do 5 km	27,12	m ³		0,00
2.4	Uzupełnienie ubytków po rozbiórce fundamentów ziemią	126,55	m ³		0,00
2.5	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo z derutu fi 5 mm (słupki 60x40x2) wraz z podmurówką betonową 6x 25 cm. Ogrodzenie wys. 1,53m	301,31	mb		0,00
2.6	Dostawa i montaż furtki szer. do 1,0m	1	szt.		0,00
2.7	Dostawa i montaż bramy rozwieralnej dwuskrzydłowej szer. do 4,0m	2	szt.		0,00
				Razem:	0,00
3	Ogrodzenie wys. 2,03 m				
3.1	Demontaż istniejącego ogrodzenia	132,59	mb		0,00
3.2	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 0,35m i głębokości do 1,2m - rozbiórka muru ogrodzeniowego stadionu wraz z wywozem gruzu do 5 km	55,69	m ³		0,00
3.3	Rozebranie podmurówki z cegły o grub. 30 cm i wys. 30cm wraz z wywozem gruzu do 5 km	11,93	m ³		0,00
3.4	Uzupełnienie ubytków po rozbiórce fundamentów ziemią	55,69	m ³		0,00
3.5	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo z derutu fi 5 mm (słupki 60x40x2) wraz z podmurówką betonową 6x 25 cm. Ogrodzenie wys. 2,03m	228,85	mb		0,00
3.6	Dostawa i montaż furtki szer. do 1,0m	1	szt.		0,00
3.7	Dostawa i montaż bramy rozwieralnej dwuskrzydłowej szer. do 4,0m	2	szt.		0,00
				Razem:	0,00
4	Ogrodzenie wys. 5 m				
4.1	Demontaż istniejącego ogrodzenia	54,45	mb		0,00
4.2	Wywóz gruzu na odległość do 5 km	3	m ³		0,00
4.3	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo z derutu fi 5 mm (słupki 60x40x2) wraz z podmurówką betonową 6x 25 cm. Ogrodzenie wys. 2,03m	54,45	mb		0,00
				Razem:	0,00
				Kwota netto:	0,00
				Podatek VAT 23%:	0,00
				Kwota brutto:	0,00

Przedmiar robót

Dębica 30-03-202 r.

DLA ZADANIA P.N.

„Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy”

Tereny zielone

NR	Opis	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	Trawnik				
1.1	Korytowanie na gł. 0,1m	300	m ²		0
1.2	Uzupełnienie trawnika ziemią urodzajną	300	m ²		0,00
1.3	Obsianie trawą	300	m ²		0,00
Razem:					0,00
Kwota netto:					0,00
Podatek VAT 23%:					0,00
Kwota brutto:					0,00