



Nr pom.	Opis pomieszczenia	θ _{int} [°C]	Φ _{HL} [W]	Wymagana moc grzejników [W]	Wymagana moc grzejników z uwzgl. dodatku na zaw. termostat [W]
1.01	Klatka schodowa 1.01	20	643	643	739
1.02	Pok. kierownika 1.02	20	1170	1154	1327
1.03	Sekretariat 1.03	20	865	953	1086
1.04	Księgowność 1.04	20	754	872	1003
1.05	Pok. pracownika 1.05	20	1052	1101	1266
1.06	Pok. pracownika 1.06	20	868	934	1074
1.07	WC 1.07	20	57	227	261



TYPY GRZEJNIKÓW PODANO NA ROZWINIĘCIU INSTALACJI

- UWAGA:**
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONE PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH
 - PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI T.J. OD ROZDZIELACZY PIĘTROWYCH DO GRZEJNIKÓW
 - WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPÓM
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - ODPOWIEDZIENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WŁASY MINERALNEJ. PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
 - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE PRZEKROJÓW POD STROPAMI/
 - WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYKONANĄ TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 - BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBÓTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH*,
 - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B			
INWESTOR: URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM			
LOKALIZACJA: 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25 OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D			
TEMAT: INSTALACJE GRZEWOWE			
RYSUNEK: RZUT PIĘTRA	SKALA 1:100	NARYSUNKU G2-B	
PROJEKTANT: inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	POOPS:	DATA 08-2019	
S-INSTAL PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE STANISŁAW ŻMUDA tel. 693 400 703 sinstal@wp.pl			