| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PODDASZE – $m^2$ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | NAZWA POMIESZCZENIA | PODŁÓG | UŻYTKOWA | RUCHU | POMOCNICZA | NETTO |
| 2.01 | KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ | 11,04 | – | 11,04 | – | 11,04 |
| 2.02 | KORYTARZ | 7,64 | – | 7,64 | – | 7,64 |
| 2.03 | POK. PRACOWNIKÓW | 15,25 | 14,11 | – | – | 14,11 |
| 2.04 | WC | 3,36 | 3,20 | – | – | 3,20 |
| 2.05 | POM. GOSPODARCZE | 6,10 | – | – | 4,55 | 4,55 |
| 2.06 | MAGAZYN | 28,18 | 23,80 | – | – | 23,80 |
| 2.07 | MAGAZYN | 20,96 | 17,57 | – | – | 17,57 |
| 2.08 | POM. TECHNICZNE | 14,40 | – | – | 12,30 | 12,30 |
| RAZEM | | 106.93 | 58.68 | 18.68 | 16.85 | 94.21 |




*UWAGA:*

*PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).*

*PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE*

*- KLAP PRZECIPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH*

*GŁÓWNE KANAŁY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE*

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWCZE

| RYSUNEK: | SKALA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|
| RZUT PODDASZA | 1:100 | WM3-B |

| PROJEKTANT: | SPRAWDZAJĄCY: | DATA |
|---|---|---|
| inż. STANISŁAW ŻMUDA<br>UPR. NR. MAP/0158/POOS/04 | mgr inż. PIOTR WOJTCZYK<br>UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03 | 06-2019 |

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl