

I	
UTWARDZENIE TERENU	
KOSTKA BRUKOWA	6cm
FODUSTA PIASKOWO – CEMENTOWA	3cm
ZMIR GĄBZY ZWIMBROWANY	20cm
GRUNTI RODZINY	
II	
POSADZKA NA GRUNCIE	
POSADZKA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBRUKOWA	7cm
FOCLA PŁ	
STYROPORAN	10cm
FOCLA PŁ	
IZOLACJA PRZECIWMODNA	
CHŁOD BŁON	10cm
PODSZYPKA PIASKOWO – ZWIROWA	15cm
GRUNTI RODZINY	

III	
STROP NAD PARTIEREM I PIĘTREM	
POSADZA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	7cm
FOŁA PU	
STROPIAN	3cm
FOŁA PU	
PŁYTA ŻELBETOWA	16cm
TYNK CEMENTOWA – WAPIENNY	

POSADZA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	7cm
STROPIAN	5cm
FOLIA PU	
PŁYTA ŻELBETOWA	16cm
STROPIAN	
TYNK CIENKOWARSTWOWY	20cm

STROP NAD PODDASZEM


PLYTA OSB	2cm
FOILA PU	
STROPIAN	25cm
FOILA PU	
PLYTA ŻELBETOWA	12cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	

VII ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
ZASYP ŻWIROY	
FOŁA KUBEŁKOWA	
STROPIAN EKSTROWANY WODOODPORNY	10cm
IZOLACJA PRZECIWDWONA	
BLODKI BETONOWE	25cm

TYNK SYSTEMOWY CIEŃKOWARSTWOWY	
STYROPIAN	20cm
BLIŹCZKI KONKRETOWE	24cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	

<p> X ŚCIANA SKOŚNA NAD PODDASZEM POROCE DŁOŻONE – BLACHA FLAKSA MEMBRANA SEPARACyjNA DŁĘSKOWANIE LUB PŁYTA OSB PŁYTA POWIERZNI KONTRAŁTY 8x2 FOLIA PAROPRZECIĄCZAJĄCA KROKOWE 10x18 WĘGIA MINERALNA POWIEZYT KROKOWYMI SZCZELNIŁA 1cm WĘGIA MINERALNA TWARDA FOLIA PAROPRZECIĄCZAJĄCA STROP GĄSZTOZĘBOWY NA BŁYKIE Z BŁOCZKÓW PIANOWYCH PŁYTA WĄBLOTÓW TYNOK CEMENTOWO WAPNIANY </p>	<p> 2cm 2,5cm 2cm 18cm 10cm 12cm 4cm </p>
---	---

XI) DACH	
POKROJCIE DACHOWE – BLACHA PŁASKA	2cm
MEMBRANA SEPARACYJNA	
DESKOWANIE LUB PŁYTA OSB	2,5cm
PUŁTAKA POWIERZCHNIA	
KONTRATY 8x2	2cm
FOLIĄ PAROPRZECIUSZAJĄCĄ	
KROKIEWE 10x18	18cm



**BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BIUZNACZEJ
BUDYNEK B**

adres:
34-450 Kościenko nad Dunajcem, al. Wełkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 27.1, 27.4/25
obwód: Kościenko n/D
jezin. ewid. 121100, 12 Kościenko n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MP.OIA/088/2009

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA: czerwiec 2019	SKALA 1:50	NR RYSUNKU A-07	NR STRONY
---------------------------	---------------	--------------------	-----------

ARCHINO
BIURO PROJEKTOW
ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ A-A