ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER – m²					
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA	RUCHU	POMOCNICZA	NETTO
0.01	WIATROŁAP	–	3,33	–	3,33
0.02	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	–	16,93	–	16,93
0.03	POM. GOSPODARCZE	–	–	2,31	2,31
0.04	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,55	–	–	4,55
0.05	POKÓJ SOCJALNY	7,10	–	–	7,10
0.06	POM. PRZYJĘC INTERESANTÓW	14,24	–	–	14,24
0.07	KOTŁOWNIA ZE SKŁADEM OPAŁU	–	–	14,32	14,32
0.08	POM. NA ODPADY STAŁE	–	–	5,60	5,60
0.09	POM. ZAKŁADU KOMUNALNEGO	17,64	–	–	17,64
0.10	SZATNIA BRUDNA	6,13	–	–	6,13
0.11	ŁAZIENKA	3,64	–	–	3,64
0.12	SZATNIA CZYSTA	5,66	–	–	5,66
RAZEM		53.30	20.26	22.23	101.45



LEGENDA:

- PRZEWÓD ZIMNEJ WODY
- PRZEWÓD CIEPLEJ WODY
- PRZEWÓD CYRKULACJI CWU
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONY POD STROPEM
- PRZEWÓD KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMA WYLEWKA
- BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZLACZKA DO WEZA
- W7 PION WODOCIĄGOWY
- K7 PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- pK7 PODPION KANALIZACJI
- KRATKA ŚCIEKOWA
- REDUKCJA
- R REWIZJA
- ZN ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
- WODOMIERZ

UWAGA:

- PRZEWODY WODOCIĄGOWE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR ŁĄCZON YCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODŁOGĄ PARTERU WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH (NISKOSZUMOWYCH)
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKA PRZYZIEMIA WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWZDAJĄCE W POZIOMIE PRZYZIEMIA NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
- PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWZDAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ
- ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZA KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPEM/
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA
obiekty użyteczności publicznej

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PARTERU	1:100	WK1-B

PROJEKTANT:	PODPIS:	DATA
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04		08-2019

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl