


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO –m ²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA	RUCHU POMOCNICZA NETTO
1.01	KŁATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	–	22,42
1.02	POK. KIEROWNIKA	17,26	–
1.03	SEKRETARIAT	18,25	–
1.04	KSIĘGOWNOŚĆ	12,68	–
1.05	POK. PRACOWNIKA	16,20	–
1.06	POK. PRACOWNIKA	17,10	–
1.07	WC	4,40	–
RAZEM		85,89	22,42
		–	108,31



LEGENDA:

INSTALACJA NAWIEWNA

INSTALACJA WYWIEWNA

INSTALACJA CZEPNA

INSTALACJA WYRZUTOWA

KRĄTKI NAWIEWNE/WYWIEWNE

KRĄTKI DRZWIOWE NAWIEWNE

ANEMOSTATY

Ø PP

PRZEPUSTNICE REGULACYJNE

TŁUMIKI AKUSTYCZNE

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZESZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZESZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

- KLAP PRZECIWPÓŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH POSTERUNKU POLICJI - A GŁÓWNE KANAŁY DOJĄTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KLIMATYZACYJNE

objęty odrębnym postępowaniem

OBIEKT BUDOWLANIY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO nDUNAJCEN
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO nDUNAJCEN

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEN, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWICZE

RYSUNEK:
RZUT PIĘTRA

SKALA
1:100

NARYSUNKU
WNZ-B

PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW ŻMUDA
UPR. NR. MAP/0158/POOS/04

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. PIOTR WOJTCZYK
UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03

DATA
06-2019

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 400 703 sinstal@wp.pl