


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO –m²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG NETTO	UŻYTKOWA RUCHOMOŚNICZA
1.01	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	22.42	22.42
1.02	POK. KIEROWNIKA	17.26	17.26
1.03	SEKRETARIAT	18.25	18.25
1.04	KSIĘGOWNOŚĆ	12.68	12.68
1.05	POK. PRACOWNIKA	16.20	16.20
1.06	POK. PRACOWNIKA	17.10	17.10
1.07	WC	4.40	4.40
RAZEM		108.31	85.89

- Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podłóg
  - wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy
  - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
  - zaprojektowano w systemach kominowych: komin wentylacyjny 11x17 i dymowe 18x18 +KW
  - zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację mechaniczną - pionową i poziome kanały wentylacyjne, pionowy sanitarny, stelaże na których mocowane będą armatury łazienkowe należy obudować płytą gipsowo - kartonową
  - wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji
- WIEŻBA DACHOWA ZADASZENIA - kąt nachylenia 15° i 30°:
- krokiew 77/16cm (zaciós 3 cm) z drewna C30
  - płatw 14/14 cm z drewna C30
- +3.15 poziom wykończonej podłogi
- +3.01 dolny poziom ustawienia płyt



**BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B**

adres:  
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25  
obręb: Krośnice n/D,  
jedn. ewid. 121106\_2 Krośnice n/D

**ARCHITEKTURA**

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak  
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:  
mgr inż. arch. Maria Wazieszak  
upr. MPOIA/041/2017

DATA: lipiec 2019	SKALA 1:100	NR PRZELICZENIA W-05	NR STRONY -
----------------------	----------------	-------------------------	----------------

**ARCHITING**  
BIURO PROJEKTÓW  
ARCHITEKTURA

BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A  
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

RZUT PIĘTRA