


Uwagi:

1. Żaluzja stała fasadowa drewniana w kolorze złoty dąb;
2. Konstrukcja ze słupków drewnianych 14x14cm mocowanych do elementów dachu na podstawie stalowej, wypełnienie z listew drewnianych o wymiarach 2x8x232 cm pod kątem 30°;
3. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem nr W- 16 elewacja północna;
4. **Dopuszcza się zmianę rozwiązań materiałowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta i zamawiającego;**
5. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie fasady z elementów z blach drewnopodobnych w kolorze naturalnego drewna w odcieniach złoty dąb;



BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ BUDYNEK B			
adres:			
34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 1.1028/2, 1.1029, 271, 274/25, obrob.: Krościenko n/D, jedn. ewid. 121106_2 Krościenko n/D			
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak upr. MPOIA/088/2009			
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Małga Waizszak upr. MPOIA/041/2017			
DATA lipiec 2019	SKALA 1:20	NR RYSUNKU W-24	NR STRONY

ŻALUZJA STAŁA FASADOWA