ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER – m^2					
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA	RUCHU	POMOCNICZA	NETTO
0.01	WIATROŁAP	–	3,33	–	3,33
0.02	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	–	16,93	–	16,93
0.03	POM. GOSPODARCZE	–	–	2,31	2,31
0.04	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,55	–	–	4,55
0.05	POKÓJ SOCJALNY	7,10	–	–	7,10
0.06	POM. PRZYJĘĆ INTERESANTÓW	14,24	–	–	14,24
0.07	KOTŁOWNIA ZE SKŁADEM OPAŁU	–	–	14,32	14,32
0.08	POM. NA ODPADY STAŁE	–	–	5,60	5,60
0.09	POM. ZAKŁADU KOMUNALNEGO	17,64	–	–	17,64
0.10	SZATNIA BRUDNA	6,13	–	–	6,13
0.11	ŁAZIENKA	3,64	–	–	3,64
0.12	SZATNIA CZYSTA	5,66	–	–	5,66
RAZEM		53.30	20.26	22.23	101.45



LEGENDA:

- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA
- INSTALACJA CZERPNA
- INSTALACJA WYRZUTOWA
- KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE
- KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE
- ANEMOSTATY
- Ø PP — PRZEPUSTNICE REGULACYJNE
- TAP — TŁUMIKI AKUSTYCZNE

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLĄCYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

- KLAP PRZECIPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GŁÓWNE KANAŁY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWCZE

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PARTERU	1:100	WM1-B

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	DATA
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	mgr inż. PIOTR WOJTCZYK UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03	06-2019

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl