


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER –m²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG NETTO	UŻYTKOWA RUCHOPOMOCNICZA
0.01	WIATROLAP	3,33	– 3,33 –
0.02	KATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	16,93	– 16,93 –
0.03	POM. GOSPODARCZE	2,31	– – 2,31
0.04	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,55	– –
0.05	POKOJ SOCJALNY	7,10	– –
0.06	POM. PRZYJĘĆ INTERESANTÓW	14,24	– –
0.07	KOTŁOWNIA ZE SKŁADEM OPAŁU	14,32	– 14,32
0.08	POM. NA ODPADY STALE	5,60	– 5,60
0.09	POM. ZAKŁADU KOMUNALNEGO	17,64	– –
0.10	SZATNIA BRUDNA	6,13	– –
0.11	ŁAZIENKA	3,64	– –
0.12	SZATNIA CZYSTA	5,66	– –
RAZEM		101,45	58,96 20,26 22,23

- Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podłóg
 - wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy
 - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
 - zaprojektowano w systemach kominowych: komin wentylacyjny 11x17 i dymowe 18x18 +KW
 - zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację mechaniczną - pionowe i poziome kanały wentylacyjne, piony sanitarne, stelaże na których mocowane będą armatury łazienkowe należy obudować płytą gipsowo - kartonową
 - wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji

±0.00 poziom wykończonej podłogi

BUDYNEK ±0.00 = 419.70 m.rpnm

Powierzchnia całkowita budynku:	394,64 m²
Powierzchnia zabudowy	139,64 m²
Powierzchnia użytkowa	197,87 m²
Powierzchnia podłóg netto	316,69 m²
Kubatura	1 270,50 m³



BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B

adres:
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krośnice n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krośnice n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Maria Wajszaszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:	SKALA	NR PRZELICZENIA	NR STRONY
lipiec 2019	1:100	W-02	



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

RZUT PARTERU