




WIENIEC
NADPROŻA WEW
SKALA 1:25

WIENIEC
NADPROŻA ZEWN
NADPROŻA WEWN
SKALA 1:25



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

BETON C20/25
STAL A-III (RB500)

Nazwa obiektu	Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej – budynek B		
Adres	al. Wędkarzy, 34–450 Krościenko nad Dunajcem nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25	Skala	1:100
inwestor	GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez Wójta Gminy Pana mgr Jana Dyde	Data	03.2016
Przedmiot	Rzut płyty nad piętrem	Branża	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR. UPR. MAP/0412/P00K/14		SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK KRAUZOWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR. UPR. UANJ.-6340/A-43/87	
		Nr rys.	3

- UWAGI:
1. STROP ŻELBETOWY, GRUBOŚCI 16CM
 2. SZPARY NIE UŁĘŻE NA TYM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁOWE I WYMIAROWAĆ PO WYKONANIU STROPU
 3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WŁAŚ. PROJEKTU ARCHITEKTURY
 4. ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH:
 - A) ZBROJENIE GÓRNE:
ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZĘCZKU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJSZĄ RÓWNIENIE PRZĘCZKOWI WIEKSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
 - B) ZBROJENIE DOLNE:
ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DŁUGOŚCZNY I RÓZNIEMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZĘCZKU ZBROJ CO NAJMNIEJSZĄ RÓWNIENIE PRZĘCZKOWI WIEKSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
 5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE – #6 co 30 cm
 6. NA ŚCIANIE KOLANKOWEJ WYŁĄC WIENIEC O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJENIE 4#12, STRZEMIONA #6 co 25 cm
 7. ZBROJENIE WIENCÓW ŁĄCZĄC NA ZAKRĘD 40 cm
 8. W ŚCIANIE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY M12 POD PŁATWIE W ODSTĘPIENIU OKOŁO 2 m
 9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MIN 20 cm
 10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTOWNICZEGO