


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PODDASZE –m ²					
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA NETTO	UŻYTKOWA	RUCHOPOMOCNICZA	
2.01	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	11,04	-	11,04	-
2.02	KORYTARZ	7,64	-	7,64	-
2.03	POK. PRACOWNIKÓW	15,25	14,11	-	-
2.04	WC	3,36	3,20	-	-
2.05	POM. GOSPODARCZE	6,10	-	-	4,55
2.06	MAGAZYN	28,18	23,80	-	-
2.07	MAGAZYN	20,96	17,57	-	-
2.08	POM. TECHNICZNE	14,40	-	-	12,30
RAZEM		106,93	58,68	18,68	16,85

- Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podłog
 - wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy
 - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
 - zaprojektowano w systemach kominiowych: kominy wentylacyjne 11x17 i dymowe 18x18 +KW
 - zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację mechaniczną
 - kanały wentylacji mechanicznej obudować płytą 2 x gipsowo - kartonową
 - wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji
 - poziom wykończonej podłogi +6.23
- WIEŻBA DACHOWA ZADASZENIA - kąt nachylenia 30°:
- krokiew 7/16cm (zaciós 3 cm) z drewna C30
 - płatw 14/14 cm z drewna C30
- SZ - samozamykacz



BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B

adres:
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krośnice n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krośnice n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJĄCY:
arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:
czerwiec 2019

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
A-04

NR STRONY:

ARCHITING
BIURO PROJEKTÓW
ARCHITEKTURA

BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B