

Uwagi:

- elementy konstrukcji więźby dachowej wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji
- całość więźby dachowej zaimpregnować atestowanym preparatem do stópni nierozprzeszczenia ognia NRO, posiadającym aktualne aprobaty techniczne.


1. Więźba dachowa (kąt nachylenia połaci dachowych 35°):
- murłata 16/16 cm z drewna C27
 - płatew 18/25 cm z drewna C27
 - krokiew 10/18cm (zaciós 3 cm) z drewna C27

+17,55 dolny poziom ustawienia murłaty i płatwi


PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZWIEKSZYĆ DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW WIĘZBY O ok. 30cm

ZESTAWIENIE - WIĘZBA DACHOWA				
NR.	NAZWA ELEMENTU	przekrój (cm x cm)	długość (mb)	ilość (szt.)
1	MURŁATA	16x16	13,62	2
2	PLATEW	16x16	13,62	2
3	PLATEW	16x16	4,54	2
4	KROKIEW	10x18	7,50	26
5	KROKIEW	10x18	8,50	3
6	KROKIEW	8x16	3,00	11
7	BELKA	8x16	6,75	4

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B			
adres: 34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25 obręb: Krośnice n/D, jedn. ewid. 121106_2 Krośnice n/D			
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak upr. MPOIA/088/2009			
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Maria Wazeszak upr. MPOIA/041/2017			
DATA: lipiec 2019	SKALA: 1:100	NR PRZSLUKU: W-11	NR STRONY



RZUT WIĘZBY DACHOWEJ



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B