

I

UTWARDZENIE TERENU

KOSTKA BRUKOWA	8cm
PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA	4cm
ŻWIŘ GRUBY ZMIERCANY 0–31.5mm	20cm
ŻWIŘ GRUBY ZMIERCANY 0–63mm	20cm
GRUNT RODZIMY	

Ia

UTWARDZENIE TERENU

KOSTKA BRUKOWA	8cm
PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA	3cm
ŻWIŘ GRUBY ZMIERCANY 0–31.5mm	20cm
GRUNT RODZIMY	

II

POSADZKA NA GRUNCIE

POSADZKA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBRUDOWA	7cm
FOŁA PU	
STYROPIAN	10cm
FOŁA PU	
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWO–ŻWIROWA	15cm
GRUNT RODZIMY	

III

STROP NAD PARTEREM I PIĘTREM

POSADZKA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	7cm
FOŁA PU	
STYROPIAN	5cm
FOŁA PU	
PLYTA ŻELBETOWA	16cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	

IV

STROP NAD PARTEREM (NADWIESZENIE)

POSADZKA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	7cm
FOŁA PU	
STYROPIAN	5cm
FOŁA PU	
PLYTA ŻELBETOWA	16cm
STYROPIAN	20cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY	

V

STROP NAD PODDASZEM

PLYTA OSB	2cm
FOŁA PU	
STYROPIAN	25cm
FOŁA PU	
PLYTA ŻELBETOWA	12cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	

VII

SCIANA FUNDAMENTOWA

ZASŁP ŻWIROWY	
FOŁA KUBEŁKOWA	
STYROPIAN EKSTROUDOWANY WODOODPORNY	10cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
BŁOCKI BETONOWE	25cm

VII

SCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY	
PUSTAK CERAMICZNY	20cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	25cm

X


SCIANA SKOŚNA NAD PODDASZEM

POKRYCIE DACHOWE – BLACHA PŁASKA	2cm
MEMBRANA SEPARACYJNA	
DESKOWANIE LUB PLYTA OSB	2.5cm
PUSTKA POWIETRZNA	
KONTROLATY 8x2	2cm
FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWE 10x18	
WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY KROKWAMI	18cm
SZCZELINA 1cm	
WEŁNA MINERALNA TWARDA	
FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA	10cm
STROP GĄSTOZĘBROWY NA BĄZIE	
Z BŁOCKÓW PIANOBETONÓWYCH	12cm
PLYTA NADBEŁONU	4cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY	

XI

DACH

POKRYCIE DACHOWE – BLACHA PŁASKA	2cm
MEMBRANA SEPARACYJNA	
DESKOWANIE LUB PLYTA OSB	2.5cm
PUSTKA POWIETRZNA	
KONTROLATY 8x2	2cm
FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWE 10x18	18cm



BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNACZEJ

BUDYNEK B

adres:
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obop: Krośnice n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krośnice n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:
lipiec
2019

SKALA:
1:50

NR RYSUNKU:
W-13

NR STRONY:
1

Archina

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ A-A