

PIĘTRO POW. m²			WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ		
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA NETTO	ŚCIANY	SUITY	
1.01	KŁATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	22,42	plytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy + jasny popielaty	do wysokości 1,50m lamperna – farba lateksowa w kolorze grafitowy i lakier okrytowy matowy, powyżej 1,50m farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
1.02	POK. KIEROWNIKA	17,26	wykładzina dywanowa – plytka dywanowa 60x60, kolor ciemny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
1.03	SEKRETARIAT	18,25	wykładzina dywanowa – plytka dywanowa 60x60, kolor ciemny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
1.04	KSIĘGOWNOŚĆ	12,68	wykładzina dywanowa – plytka dywanowa 60x60, kolor ciemny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
1.05	POK. PRACOWNIKA	16,20	wykładzina dywanowa – plytka dywanowa 60x60, kolor ciemny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
1.06	POK. PRACOWNIKA	17,10	wykładzina dywanowa – plytka dywanowa 60x60, kolor ciemny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
1.07	WC	4,40	plytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	plytka ceramiczna 20x60cm do wysokości 2,00m wyżej farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
RAZEM		108,31			

- przy zamówieniu należy zwiększyć długość elementów ok. 30cm  
- kąt nachylenia połaci 15° i 30°  
- montaż wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta blachy;  
- pokrycie dachu o powierzchni ok. 29,60 m² pod pokryciem płyta OSB gr. 2,5 cm - ok. 29,60 m²; (wartości podane są z 10 % zapasem)

ZESTAWIENIE - WIEŻBA DACHOWA				
NR.	NAZWA ELEMENTU	przekrój (cm x cm)	długość (mb)	liczba (szt.)
1	PLATEW	14x14	8,44	1
2	PLATEW	14x14	7,47	1
3	PLATEW	14x14	6,25	1
4	PLATEW	14x14	4,64	1
5	KROKIEW	7x16	2,60	10
6	KROKIEW	7x16	1,60	7
7	KROKIEW KOŚCIOWA	10x16	3,10	1

**BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B**

adres:  
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25  
obrób: Krośnice n/D,  
jedn. ewid. 121106\_2 Krośnice n/D

## ARCHITEKTURA


PROJEKTANT:

mjr inż. arch. Agnieszka Rusanek  
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:

mjr inż. arch. Maria Warzeszak  
upr. MPOIA/041/2017

DATA:	SKALA	NR PRZSLUKU	NR STRONY
lipiec 2019	1:100	W-06	



GRANICA DZIAŁKI

+3.15 poziom wykończonej podłogi  
+3.01 dolny poziom ustawienia płytwi