



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO –m <sup>2</sup> |                           |          |                        |
|--|---------------------------|----------|------------------------|
| NR.  | NAZWA POMIESZCZENIA       | UŻYTKOWA | RUCHU POMOCNICZA NETTO |
| 1.01   | KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ | –        | 22,42                  |
| 1.02   | POK. KIEROWNIKA           | 17,26    | –                      |
| 1.03   | SEKRETARIAT               | 18,25    | –                      |
| 1.04   | KSIĘGOWNOŚĆ               | 12,68    | –                      |
| 1.05   | POK. PRACOWNIKA           | 16,20    | –                      |
| 1.06   | POK. PRACOWNIKA           | 17,10    | –                      |
| 1.07   | WC                        | 4,40     | –                      |
| RAZEM  |                           | 85,89    | 22,42                  |
|  |                           | –        | 108,31                 |



**UWAGA:**

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE.

- KLAP PRZECIWPÓŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GŁÓWNE KANAŁY DOŁOTOWE DO CENTRAŁ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TIUMIKI AKUSTYCZNE

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZĄD GMINY KROŚCIENKO RDUNAJCEM  
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO RDUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25  
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106\_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK:

RZUT PIĘTRA

PROJEKTANT:

inż. STANISŁAW ŻMUDA

UPR. NR:

MAP/0158/POOS/04

SKALA:

1:100

NARYSUNKU:

WMZ-B

DATA:

08-2019

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

STANISŁAW ŻMUDA  
tel. 693 400 703 [siinstal@wp.pl](mailto:siinstal@wp.pl)