

I UTWARDZENIE TERENU

KOSTKA BRUKOWA	8cm
PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA	4cm
ŻWIR GRUBY ZWIBROWANY 0–31.5mm	20cm
ŻWIR GRUBY ZWIBROWANY 0–63mm	20cm
GRUNT RODZIMY	

Ia UTWARDZENIE TERENU

KOSTKA BRUKOWA	8cm
PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA	3cm
ŻWIR GRUBY ZWIBROWANY 0–31.5mm	20cm
GRUNT RODZIMY	

II POSADZKA NA GRUNCIE

POSADZKA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA	7cm
FOLIA PU	
STYROPIAN	10cm
FOLIA PU	
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWO–ŻWIROWA	15cm
GRUNT RODZIMY	

III STROP NAD PARTEREM I PIĘTREM

POSADZKA	2cm
WYLEWKA CEMENTOWA	7cm
FOLIA PU	
STYROPIAN	5cm
FOLIA PU	
PŁYTA ŻELBETOWA	16cm
TYNK CEMENTOWO –WAPIENNY	

V STROP NAD PODDASZEM

PŁYTA OSB	2cm
FOLIA PU	
STYROPIAN	25cm
FOLIA PU	
PŁYTA ŻELBETOWA	12cm
TYNK CEMENTOWO –WAPIENNY	

VI ZADASZENIE

POKRYCIE DACHOWE – BLACHA PŁASKA	2cm
MEMBRANA SEPARACYJNA	
DESKOWANIE LUB PŁYTA OSB	2,5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWIE 7x14	
PUSTKA – STROP	
PŁYTA OSB	2cm
FOLIA PU	
STYROPIAN	25cm
FOLIA PU	
PŁYTA ŻELBETOWA	16cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	

VII ŚCIANA FUNDAMENTOWA

ZASYP ŻWIROWY	
FOLIA KUBEŁKOWA	
STYROPIAN EKSTRUDOWANY WODOODPORNY	10cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
BLOCZKI BETONOWE	25cm

VIII ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY	
STYROPIAN	20cm
PUSTAK CERAMICZNY	25cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	

IX ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY	
WEŁNA MINERALNA	20cm
PUSTAK CERAMICZNY	25cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	

XI DACH

POKRYCIE DACHOWE – BLACHA PŁASKA	2cm
MEMBRANA SEPARACYJNA	
DESKOWANIE LUB PŁYTA OSB	2,5cm
PUSTKA POWIETRZNA	
KONTRŁATY 8x2	2cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWIE 10x18	18cm

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

BUDYNEK B

adres:
34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krościenko n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krościenko n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
lipiec 2019	1:50	W-14	

ARCHING BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ B-B