



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER –m²				
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA	POMOCNICZA	NETTO
0.01	WIATROŁAP	–	3,33	–
0.02	KŁATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	–	16,93	–
0.03	POM. GOSPODARCZE	–	–	2,31
0.04	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,55	–	–
0.05	POKÓJ SPOŁACNY	7,10	–	–
0.06	POM. PRZEWIĘC INTERESANTÓW	14,24	–	–
0.07	KOTŁOWNIA ZE SKŁADEM OPŁACU	–	–	14,32
0.08	POM. NA ODPADY STAŁE	–	–	5,60
0.09	POM. ZAKŁADU KOMUNALNEGO	17,64	–	–
0.10	SZATNIA BRUDNA	6,13	–	–
0.11	ŁAZIENKA	3,64	–	–
0.12	SZATNIA CZYSTA	5,66	–	–
RAZEM		53,30	20,26	101,45



UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWOPOŻAROWE KLAPY ODCINIAJĄCE O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E, I, S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E, I, S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWOPOŻAROWE KLAPY ODCINIAJĄCE.

- KLAP PRZECIWOPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GAŁÓWNE KANAŁY DOŁOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TIUMIKI AKUSTYCZNE

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZĄD GMINY KROŚCIENKO RDUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO RDUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘPKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK:

RZUT PARTERU

PROJEKTANT:

inż. STANISŁAW ŻMUDA

UPR. NR:

MAP/0158/POOS/04

POPSIS:

SKALA:

1:100

NARYSUNKU:

WM1-B

DATA:

08-2019

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 400 703 stmas@wp.pl