


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO –m ²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA	RUCHU POMOCNICZA NETTO
1.01	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	–	22.42
1.02	POK. KIEROWNIKA	17.26	–
1.03	SEKRETARIAT	18.25	–
1.04	KSIĘGOWNOŚĆ	12.68	–
1.05	POK. PRACOWNIKA	16.20	–
1.06	POK. PRACOWNIKA	17.10	–
1.07	WC	4.40	–
RAZEM		85.89	22.42
		–	108.31



LEGENDA:

PRZEWÓD ZIMNEJ WODY

PRZEWÓD Ciepłej Wody

PRZEWÓD CYRKULACJI CWU

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

PROWADZONY POD STROPEM

BATERIA CZEPALNA

Z RUCHOMĄ WYŁENKA

BATERIA CZEPALNA

NATYKOWA

ZAWÓR CZEPALNY ZE ZŁĄCZKA

DO WEZA

PIŁON WODOCIĄGOWY

PIŁON KANALIZACJI SANITARNEJ

PODPŁON KANALIZACJI

KRAJKA ŚCIEKOWA

REDUKCJA

REWIZJA

ZAWÓR NAPWIERZAJĄCY

WODOMIERZ

ZN

W

K7

PK7

KRATKA ŚCIEKOWA

REDUKCJA

REWIZJA

ZAWÓR NAPWIERZAJĄCY

WODOMIERZ

- UWAGA:
- PRZEWODY WODOCIĄGOWE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PARTERU WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH (NISKOSZUMOWYCH)
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKĄ PRZYZIEMIA WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W POZIOMIE PRZYZIEMIA NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD PRZEBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W MASTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY POŁOŻYĆ ODLIŃNIE Z PIANKI POLIETYLENEJ
 - SREDNICE PŁONÓW/PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WZĘSZY RONDYGNACJE/PRZĘKROJ POD STROPEM/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WYRUKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 - BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚCI II, ROBÓT Y INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH",
 - OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI

JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZĄD GMINY KROŚCIENKO nDUNAJCEM

UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO nDUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25

OBREB: KROŚCIENKO NID, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO NID

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNE

RYSUNEK:

RZUT PIĘTRA

PROJEKTANT:

inż. STANISŁAW ŻMUDA

UPR. NR. MAP/0158/POOS/04

POPSIS:

WN2-B

DATA:

08-2019

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

S-INSTAL

STANISŁAW ŻMUDA

tel. 693 400 703 stina@wp.pl