


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PODDASZE –m ²				
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA NETTO	UŻYTKOWA	RUCH-POMOCNICZA
2.01	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	11,04	-	11,04
2.02	KORYTARZ	7,64	-	7,64
2.03	POK. PRACOWNIKÓW	15,25	14,11	-
2.04	WC	3,36	3,20	-
2.05	POM. GOSPODARCZE	6,10	-	-
2.06	MAGAZYN	28,18	23,80	-
2.07	MAGAZYN	20,96	17,57	-
2.08	POM. TECHNICZNE	14,40	-	-
RAZEM		106,93	58,68	18,68

- Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podłóg
 - wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy
 - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
 - zaprojektowano w systemach kominiowych: koniiny wentylacyjne 1x17 i dymowe 18x18 +KW
 - zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację mechaniczną - pionową i poziome kanały wentylacyjne, piony sanitarne, stelaże na których mocowane będą armatury łazienkowe należy obudować płytą gipsowo - kartonową
 - wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji
- WIEŻBA DACHOWA ZADASZENIA - kąt nachylenia 30°:
- krokiew 7/16cm (zaciós 3 cm) z drewna C30
 - płatew 14/14 cm z drewna C30
- +6.23 poziom wykończonej podłogi
- +6.09 dolny poziom ustawienia płytwi



**BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
BUDYNEK B**

adres:
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krośnice n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krośnice n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Maria Ważeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:
lipiec
2019

SKALA
1:100

NR RYSUNKU
W-08

NR STRONY

ARCHITING
BIURO PROJEKTÓW
ARCHITEKTURA

BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

RZUT PODDASZA