



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PODDASZE –m ²				
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOG	UŻYTKOWA	RUCHU
2.01	KŁATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	11,04	–	11,04
2.02	KORYTARZ	7,64	–	7,64
2.03	POK. PRACOWNIKÓW	15,25	14,11	–
2.04	WC	3,36	3,20	–
2.05	POM. GOSPODARCZE	6,10	–	–
2.06	MAGAZYN	28,18	23,80	–
2.07	MAGAZYN	20,96	17,57	–
2.08	POM. TECHNICZNE	14,40	–	–
RAZEM		106,93	58,68	18,68



UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWOPOŻAROWE KLAPY ODCINIAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E, I, S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E, I, S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWOPOŻAROWE KLAPY ODCINIAJĄCE.

- KLAP PRZECIWOPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GAŁŹNIE KANAŁY DOŁOTOWE DO CENTRAL NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B



OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KRÓŚCIENKO RDUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KRÓŚCIENKO RDUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KRÓŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KRÓŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KRÓŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSYNIEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA	1:100	WM3-B
PROJEKTANT: Inż. STANISŁAW ŻMUDA	PODPIS:	DATA 08-2019
UPR. NR. MAP/0158/POOS/04		