


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO –m²				
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA	RUCHU POMOCNICZA	NETTO
1.01	KŁATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	–	22.42	–
1.02	POK. KIEROWNIKA	17.26	–	17.26
1.03	SEKRETARIAT	18.25	–	18.25
1.04	KSIĘGOWNOŚĆ	12.68	–	12.68
1.05	POK. PRACOWNIKA	16.20	–	16.20
1.06	POK. PRACOWNIKA	17.10	–	17.10
1.07	WC	4.40	–	4.40
RAZEM		85.89	22.42	108.31



LEGENDA:

PRZEWÓD ZIMNEJ WODY

PRZEWÓD CIEPŁEJ WODY

PRZEWÓD CYRKULACJI C.W.U.

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONY POD STROPEM

BATERIA CZEPALNA Z RUCHOMĄ WYŁĘNKĄ

BATERIA CZEPALNA NATRYSKOWA

ZAWÓR CZEPALNY ZE ZŁĄCZKA DO WEŻA

PION WODOCIĄGOWY

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PODPION KANALIZACJI

KRATKA ŚCIEKOWA

REDUKCJA

REWIZJA

ZAWÓR NAPINIERZALĄCY

WODOMIERZ

ZN

- UWAGA:
- PRZEWODY WODOCIĄGOWE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR NP, EKOPLASTIK ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODŁOGĄ PARTERU WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKĄ PRZYZIEMIA WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W POZIOME PRZYZIEMIA NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD PRZEBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENEWEJ
 - ŚREDNICE PIONOW/PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZĄ KONDYGNACJĘ/PRZEKROJ POD STROPEM/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II, ROBÓT INSTALACYJNO-SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH",
 - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZĄD GMINY KROŚCIENKO nDUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO nDUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO nD, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO nD

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

RYSYSTEK:

RZUT PIĘTRA

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. PIOTR WOJTCZYK

PROJEKTANT:

inż. STANISŁAW ŻMUDA

UPR. NR. MAP/0158/POOS/04

UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

S-INSTAL

STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 400 703 sinstal@wp.pl

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

WK1-B

DATA

06-2019