

Uwagi:
- na dachu należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych. Dojścia te powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem;
- kominy ponad pokryciem dachowym ocieplić wełną mineralną twardą gr 5cm, oraz płytą cementowo-włóknową, wykończenie obróbką blacharską;
- wykonać wywiewki kanalizacji sanitarnej w kalenicy połaci dachowych;
- przy dolnych krawędziach dachu zamontować śniegołapy systemowe rurowe;
- kąt nachylenia połaci 35°;
- montaż pokrycia wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta blachy;
- pokrycie dachu o powierzchni ok. 234,85 m²;
pod pokryciem płyta OSB lub deskowanie pełne gr. 2.5 cm - ok. 234,85 m²;
(wartości podane są z 10 % zapsem)

ława i stopnie kominiarskie

panele fotowoltaiczne 100x166cm

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

BUDYNEK B

adres:
34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krościenko n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krościenko n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
lipiec 2019	1:100	W-12	

ARCHING BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTURA

RZUT POŁACI DACHOWYCH