


WIENIEC  
NADPROŻA WEW  
SKALA 1:25

WIENIEC  
NADPROŻA ZE W  
NADPROŻA WE W  
SKALA 1:25



BETON C20/25  
STAL A-III (RB500)

Nazwa obiektu	Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej – budynek B		
Adres	al. Wędkarzy, 34–450 Krościenko nad Dunajcem nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25	Skala	1:100
Inwestor	GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez Wójta Gminy Pana mgr Jana Dyde	Data	03.2016
Przedmiot	Rzut płyty nad parterem	Branża KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR. UPR. MAP/0412/P00K/14		SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK KRAUZOWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR. UPR. UANJ.-8340/A-43/87	
		Nr rys.	2

UWAGI:

1. STÓP ŻELBETOWY, GRUBOŚĆ 16CM
2. ŚCIANY NIE UJEĆ NA TYM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁONE I WYMORAŃNE PO WYKONANIU STROPU
3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE wg. PROJEKTU ARCHITEKTURY
4. ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYWIZNO ZBROJOWYCH:

A) ZBROJENIE GÓRNE:

ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0,30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZEBIEGU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAIMNIEJ POŁOWIE PRZEBIEGU WNIĘSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY

B) ZBROJENIE DOLNE:

ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYM PROSTOPADŁE DO DŁUGOŚCZNY I RÓZMIESZCZONYM NA SZER. RÓWNEJ 0,20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZEBIEGU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAIMNIEJ POŁOWIE PRZEBIEGU WNIĘSZEGO ZBROJU W ŚRODKU PŁYTY

5. ZBROJENIE ROZDZIAŁCZE –  $\phi 6$  co 30 cm
6. NA ŚCIANCE KOLANKOWEJ WYŁĄC WIĘKSZE O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJONE #4/2, STRZEMIONA  $\phi 6$  co 25 cm
7. ZBROJENIE WIĘKSZÓW ŁĄCZĄCY NA ZAKŁAD 40 cm
8. W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY M12 POD PŁATWIE W RÓZSTAWIE OKOŁO 2 m
9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MIN 20 cm

10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNEGO