





WIENIEC
NADPROŻA WEW
SKALA 1:25

WIENIEC
NADPROŻA ZEWNADPROŻA WEW
SKALA 1:25



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

BETON C20/25
STAL A-III (RB500)

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Nazwa obiektu | Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej – budynek B | | |
| Adres | al. Wędkarzy, 34–450 Krościenko nad Dunajcem nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25 | Skala | 1:100 |
| inwestor | GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez Wójta Gminy Pana mgr Jana Dyde | Data | 07.2019 |
| Przedmiot | Rzut płyty nad parterem | Branża | KONSTRUKCJA |

PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR. UPR. MAP/0412/P00K/14

Nr rys.

2

K48

- UWAGI:
1. STROP ŻEBELOWY, GRUBOŚCI 16CM
 2. SZPARY NIE UŁĘŻE NA TŁM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁONE I WYMIKOWAĆ PO WYKONANIU STROPU
 3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
 4. ZEBROLENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZEBROWANYCH:
 - A) ZEBROLENIE GÓRNE:
ZEBROLENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZĘKROJU ZEBROLENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJSZemu PRZĘKROJU MNIEJSZEGO ZEBROLENIA W ŚRODKU PŁYTY
 - B) ZEBROLENIE DOLNE:
ZEBROLENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DOWIESZCZENIA I ROZMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZĘK ZEBROŁ CO NAJMNIEJSZemu PRZĘKROJU MNIEJSZEGO ZEBROŁ W ŚRODKU PŁYTY
 5. ZEBROLENIE ROZDZIELCZE – #6 co 30 cm
 6. NA ŚCIANIE KOLANKOWEJ WYŁĄC WIENIEC O WYSOKOŚCI 30 cm, ZEBRODNE 4#12, STRZEMIONA #6 co 25 cm
 7. ZEBROLENIE WIENCÓW ŁĄCZĄC NA ZAKŁAD 40 cm
 8. W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY M12 POD PŁATWIE W ODSTANIE OKOŁO 2 m
 9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MIN 20 cm
 10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTOWNICZEGO