

BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

PODDASZE POW. m²			WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ		
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG NETTO	PODŁOGA	ŚCIANY	SUFITY
2.01	KLATKA SCHODOWĄ/ KORYTARZ	11,04	płytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy + jasny popielaty	do wysokości 1,50m lamperia – farba lateksowa w kolorze grafitowy i lakier akrylowy matowy, powyżej 1,50m farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.02	KORYTARZ	7,64	płytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	do wysokości 1,50m lamperia – farba lateksowa w kolorze grafitowy i lakier akrylowy matowy, powyżej 1,50m farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.03	POK. PRACOWNIKÓW	15,25	wykładzina dywanowa – płytka dywanowa 60x60, kolor ciemny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.04	WC	3,36	płytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	płytka ceramiczna 20x60cm do wysokości 2,00m wyżej farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.05	POM. GOSPODARCZE	6,10	płytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	matowa farba lateksowa kolor biały, płytka ceramiczna 20x60cm wokół punktu poboru wody,	matowa farba lateksowa kolor biały
2.06	MAGAZYN	28,18	płytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	matowa farba lateksowa kolor jasny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały
2.07	MAGAZYN	20,96	płytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	matowa farba lateksowa kolor jasny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały
2.08	POM. TECHNICZNE	14,40	płytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	matowa farba lateksowa kolor jasny popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały
RAZEM		106.93			

Uwagi:
1. powierzchnie podano jako powierzchnie podłóg;
2. wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy;
3. wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze;
4. zaprojektowano w systemach kominowych: kominy wentylacyjne 11x17 i dymowe 18x18 +KW;
5. zaprojektowano w pomieszczeniach wentylacje mechaniczną oraz klimatyzację w serwerowni;
6. pionowe i poziome kanały wentylacyjne, piony sanitarne, stelaże na których mocowane będą armatury łazienkowe należy obudować płytą gipsowo - kartonową;
7. wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji;
8. dopuszcza się zmianę rozwiązań materiałowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta i zamawiającego;
9. podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma służyć do doboru kolorystyki wybranego producenta:
- biały RAL 9010
- jasny popielaty RAL 9018
- grafitowy RAL 7024
10. pierwszy i ostatni stopień biegu schodów wyróżnić kolorem kontrastującym z kolorem posadzki - płytka w kolorze jasny popielaty
SZ - samozamykacz
EI 30 - klasa odporności ogniowej drzwi

+6.23 poziom wykończonej podłogi

+6.09 dolny poziom ustawienia płatwi

-przy zamówieniu należy zwiększyć długość elementów ok. 30cm
- kąt nachylenia połaci 30°
- montaż wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta blachy;
- pokrycie dachu o powierzchni ok. 12,80 m²
pod pokryciem płyta OSB gr. 2.5 cm - ok. 12,80 m²;
(wartości podane są z 10 % zapsem)

ZESTAWIENIE - WIĘŹBA DACHOWA				
NR.	NAZWA ELEMENTU	przekrój (cm x cm)	długość (mb)	ilość (szt.)
1	PŁATEW	14x14	5,58	1
2	PŁATEW	14X14	3,91	1
3	KROKIEW	7x16	2,30	8

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
BUDYNEK B

adres:
34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krościenko n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krościenko n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
lipiec 2019	1:100	W-09	

ARCHING BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTURA

PODDASZE - WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD