


Główny Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu
mgr inż. Jolanta Bakalarz

Uzgodniono pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych
dokumentację projektową
bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nowym Targu
opinia sanitarna z dnia: 10. 07. 2019
Znak: 855-E-NYT-1620-159112



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER –m ²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG NETTO	UŻYTKOWA RUCHOMOCNICA
0.01	WIATROŁAP	3,33	3,33
0.02	KUCHNIA SCHODOWA/ KORYTARZ	16,93	16,93
0.03	POM. GOSPODARCZE	2,31	2,31
0.04	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,55	4,55
0.05	POKOJ SOCJALNY	7,10	7,10
0.06	POM. PRZYJĘĆ INTERESANTÓW	14,24	14,24
0.07	KOTŁOWNIA ZE SKŁADEM OPAŁU	14,32	14,32
0.08	POM. NA ODPADY STAŁE	5,60	5,60
0.09	POM. ZAKŁADU KOMUNALNEGO	17,64	17,64
0.10	SZATNIA BRUDNA	6,13	6,13
0.11	ŁAZIENKA	3,64	3,64
0.12	SZATNIA CZYSTA	5,66	5,66
RAZEM		101,45	53,30
			20,26
			22,23

- Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podłóg
 - wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy
 - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
 - zaprojektowano w systemach kominowych: komin wentylacyjny 1x17 i dymowe 18x18 +KW
 - zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację mechaniczną
 - kanały wentylacji mechanicznej obudować 2 x płytą gipsowo - kartonową
 - wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji
 - poziom wykonanej podłogi +0.00
- BUDYNEK ±0.00 = 419,70 m.npm**
- Powierzchnia całkowita budynku: 394,64 m²
Powierzchnia zabudowy 139,64 m²
Powierzchnia użytkowa 197,87 m²
Powierzchnia podłóg netto 316,69 m²
Kubatura 1 270,50 m³
- SZ - samozamykacz

**BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
BUDYNEK B**

adres:
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krośnice n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krośnice n/D

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJĄCY:
arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

DATA:	SKALA	NR PRZYSŁUKU	NR STRONY
czerwiec 2019	1:100	A-02	



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B